



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

Projeto Básico

**OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO
DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL
DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA
PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA REGIÃO DE CASCAVEL.**

MAIO/2026



Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.



Estado do Ceará

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Dados da Obra

Este memorial refere-se à SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Localização da Obra.

A referida obra será executada na Rua Marinho Ribeiro, 890, Modulo Esportivo, Cascavel/CE.

Descrição Sumária do Projeto

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:

- ⊕ Apresentação;
- ⊕ Localização do Município;
- ⊕ Orçamento Consolidado;
- ⊕ Cronograma Físico-Financeiro;
- ⊕ Curva ABC de Serviços;
- ⊕ Memória de Cálculo;
- ⊕ BDI;
- ⊕ Encargos Sociais;
- ⊕ Composições de Custo Unitário;
- ⊕ Memorial Descritivo;
- ⊕ Especificações Técnicas;
- ⊕ Relatório Fotográfico;
- ⊕ A.R.T.'s.
- ⊕ Peças gráficas;




Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.



0 20 km



Acessos ao Município



Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.






Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.





Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.





Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL.





Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.





Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.





Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL.





Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL.



Estado do Ceará

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Objetivo do Memorial

O objetivo do presente memorial é mostrar como serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas empregadas na execução do Serviço acima citado.

Projetos

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pelo Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a fiscalização.

Fonte dos Preços Utilizados

Para os orçamentos dos Projeto foram utilizadas como referência a Tabela Unificada da Secretaria de infraestrutura do Estado do Ceará, na versão 28.0 (Sem Desoneração) e Tabela SINAPI na versão março de 2026 (Sem Desoneração) e tabela ORSE de fevereiro de 2026.

BDI e Encargos Sociais

Conforme exposto no orçamento, o BDI adotado de 20,35%, seguindo os limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU. O percentual relativo à desoneração da folha de pagamento incidido sobre o BDI seguiu a LEI Nº 12.546/2011.

Conforme exposto no orçamento, o percentual de encargos sociais adotado para os itens da tabela SEINFRA foi de 114,15% para horistas e 71,31% para mensalistas; para os itens da tabela SINAPI foi de 115,61% para horistas e 72,46% para mensalista; para os itens da tabela ORSE – SE – 2026/02 foi de 111,51% para horistas e 69,72% para mensalistas.

Execução dos Serviços

A CONTRATADA somente executará qualquer serviço após a emissão da ordem de serviço, pelo Consórcio Público, especificando o local do serviço, como também a natureza dos serviços a serem executados.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Estado do Ceará

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados ao Consórcio Público e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução do serviço.

Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato, tais como o Artigo 42 e 45 da Lei 14.133 de 2021, que trata da adoção das normas técnicas.

Equipamentos

Todo equipamento utilizado no serviço será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos aos equipamentos a serem utilizados.

Os equipamentos necessários para a execução do serviço deverão ser aprovados pela fiscalização. Deverão ser apresentados toda a documentação necessária do equipamento. Caso o equipamento seja proveniente de locação, o contrato de locação deverá ser apresentado.

Caso o equipamento apresente problemas ou defeitos, a contratada imediatamente fará a troca do mesmo, de modo a não atrapalhar a execução dos serviços.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere aos equipamentos utilizados.

Estado do Ceará

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Mão de Obra

A CONTRATADA disponibilizará a mão de obra necessária para a operação do equipamento para a execução dos serviços, bem como a quantidade suficiente para a execução dos mesmos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá ser devidamente registrado e possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos, como a operação dos equipamentos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento dos serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de qualquer natureza que incidam sobre a obra.

O serviço deverá ser registrado obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pelo Consórcio Público devendo serem apresentadas cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma. A obra também deve ser registrada no CNO (Cadastro Nacional de Obras) nesse mesmo período.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras.

Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.



Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.



Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCATEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCATEL.

GENERALIDADES:

Estas especificações foram organizadas no sentido de prover condições para a correta execução do projeto enviado, desejando, assim, o bom desempenho e durabilidade prolongada. Foi elaborada com base nas Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e especificações da SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará.

Os equipamentos a serem utilizados na obra deverão ser novos e de boa qualidade, satisfazendo plenamente as presentes especificações.

OBJETO:

O trabalho aqui apresentado e as Especificações Técnicas, têm por objetivo estabelecer parâmetros a serem observados durante toda a Reforma da Edificação da Policlínica Dra. Márcia Moreira de Menezes em Pacajus-CE.

PROJETOS:

A execução do Serviço deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos e especificações, que serão fornecidos ao construtor constando todas as características necessárias à perfeita execução.

Este caderno de encargos, os projetos, especificações e o orçamento da empreiteira fazem parte integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, devendo esta circunstância constar do Edital de Licitação.

NORMAS:

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrições, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA:

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades Legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços.
A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa executora dos serviços (contratada), devidamente habilitado e destinado no CREA local.

FISCALIZAÇÃO:

Estado do Ceará

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

O órgão financiador do projeto e o Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel ou engenheiro contratado de posse da ART de fiscalização farão fiscalizações periódicas, com autoridade para exercerem em nome do Consórcio Público ou órgão financiador, toda e qualquer ação de orientação geral, baseado nas boas normas e neste trabalho aqui apresentado.

A empreiteira é obrigada a facilitar execuções dos serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de equipamentos em depósitos ou quaisquer dependências onde os mesmos se encontrem.

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo equipamento a ser utilizado no serviço será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços.

Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de equipamentos a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização.

Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos sem reaproveitamento (SEINFRA C1043)

Consiste na demolição manual e/ou mecanizada de alvenarias existentes em tijolos cerâmicos, sem reaproveitamento do material. Os serviços compreendem o isolamento da área, escoramento quando necessário, cortes prévios para controle de vibração, desagregação dos elementos, remoção completa, carga, transporte e destinação final dos resíduos em local licenciado. A execução deverá atender às normas ambientais, às NRs do MTE e às boas práticas de segurança do trabalho.

1.2 Demolição de cobogós (SEINFRA C1047)

Demolição controlada de elementos vazados tipo cobogó, realizada de forma manual, evitando impactos que possam comprometer estruturas vizinhas. Inclui a retirada integral das peças, limpeza da área, segregação dos resíduos e destinação final ambientalmente adequada.

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

1.3 Demolição de concreto simples (SEINFRA C1049)

Demolição de elementos em concreto simples, como pisos, blocos e fundações superficiais, mediante uso de ferramentas manuais ou equipamentos mecânicos compatíveis. Inclui fragmentação, remoção, carga, transporte e descarte do material resultante.

1.4 Demolição de piso sobre lastro de concreto (SEINFRA C1065)

Remoção integral de pisos assentados sobre lastro de concreto, abrangendo revestimento, argamassa de assentamento e limpeza completa da base, deixando-a apta para novos serviços.

1.5 Limpeza de pisos e revestimentos (SEINFRA C1625)

Limpeza técnica das superfícies por varrição, escovação ou lavagem controlada, removendo poeira, partículas soltas, óleos e contaminantes, garantindo condições adequadas de aderência para novos sistemas construtivos.

1.6 Demolição de revestimento com argamassa (SEINFRA C1070)

Remoção mecânica de revestimentos executados com argamassa em paredes e pisos, assegurando a retirada total do material e o preparo adequado da base.

1.7 Demolição de revestimento cerâmico (SEINFRA C1074)

Demolição de revestimentos cerâmicos existentes, incluindo rejuntas e argamassa colante, com posterior limpeza da superfície e descarte regular dos resíduos.

2. INFRAESTRUTURA

2.1 Forma plana em chapa compensada plastificada (SEINFRA C1399)

Fornecimento, montagem, escoramento, reaproveitamento e desmontagem de formas planas em chapa compensada plastificada, espessura mínima de 12 mm. As formas deverão apresentar estanqueidade, alinhamento, prumo e nivelamento adequados, garantindo o acabamento superficial do concreto.

2.2 Armadura CA-60 – bitolas finas (SEINFRA C0217)

Fornecimento e execução de armaduras em aço CA-60, incluindo corte, dobra, amarração com arame recozido, posicionamento com espaçadores e conferência dimensional, conforme projeto estrutural.

2.3 Armadura CA-50 – bitolas médias (SEINFRA C0216)

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Execução de armaduras em aço CA-50 de bitolas médias, obedecendo às especificações do projeto estrutural, com garantia de cobrimentos mínimos e correta amarração.

2.4 Armadura CA-50 – bitolas grossas (SEINFRA C0215)

Fornecimento e montagem de armaduras em aço CA-50 de maiores diâmetros, incluindo posicionamento preciso e verificação antes da concretagem.

2.5 Concreto estrutural fck = 30 MPa (SEINFRA C0844)

Preparo ou fornecimento de concreto estrutural com resistência característica mínima de 30 MPa, com controle de abatimento, lançamento contínuo e cura adequada, assegurando resistência e durabilidade.

2.6 Lançamento e adensamento de concreto (SEINFRA C1604)

Lançamento manual ou mecanizado do concreto, seguido de adensamento por vibrador mecânico, evitando segregação e formação de vazios.

2.7 Impermeabilização com emulsão asfáltica (SEINFRA C2843)

Aplicação de emulsão asfáltica sobre superfícies limpas, secas e regularizadas, em demãos cruzadas, garantindo consumo mínimo de 2 kg/m² e cobertura uniforme.

2.8 Chapim pré-moldado de concreto (SEINFRA C0773)

Fornecimento e assentamento de chapins pré-moldados de concreto em coroamentos de muros e paredes, com caimento adequado e vedação das juntas, prevenindo infiltrações.

3. REVESTIMENTOS

3.1 Piso externo em placas de concreto poroso (SINAPI 00040671)

Execução de piso externo com placas de concreto poroso, assentadas sobre base regularizada e compactada, com controle de alinhamento, nivelamento e juntas, assegurando permeabilidade e drenagem superficial.

3.2 Demolição de revestimento cerâmico de fachada (SEINFRA C1074)

Remoção integral do revestimento cerâmico existente na fachada, com limpeza da base e preparo para novo sistema de revestimento.

3.3 Chapisco em fachada (SEINFRA C0776)

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Aplicação de chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, lançado manualmente, garantindo rugosidade e aderência ao emboço.

3.4 Emboço em fachada (SEINFRA C3029)

Execução de emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:4, garantindo regularização, prumo, planeza e espessura uniforme.

3.5 Revestimento de fachada com pastilhas de porcelana (SEINFRA C1849)

Fornecimento e assentamento de pastilhas de porcelana com argamassa colante adequada ao uso externo, respeitando paginação, juntas de dilatação, rejuntamento e limpeza final.

3.6 Chapisco interno (SEINFRA C0776)

Aplicação de chapisco em paredes internas, garantindo aderência para os revestimentos subsequentes.

3.7 Emboço interno (SEINFRA C1213)

Execução de emboço interno com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, com controle de espessura, prumo e planeza.

3.8 Assentamento de revestimento cerâmico em paredes e pisos (SEINFRA C4442, C4443, C4445 e C4437)

Assentamento de revestimentos cerâmicos com argamassa colante industrializada, respeitando alinhamento, nivelamento, juntas e especificações do fabricante.

3.9 Rejuntamento (SEINFRA C1123, C1102 e C1120)

Execução de rejuntamento com argamassa industrializada apropriada, garantindo estanqueidade, acabamento e uniformidade estética.

4. COBERTURA

4.1 Retelhamento com telha de fibrocimento (SEINFRA C2203)

Retirada, reaproveitamento e reposicionamento de telhas de fibrocimento existentes, com substituição das peças danificadas e uso de fixações adequadas.

4.2 Telha ondulada de fibrocimento 6 mm (SEINFRA C2445)

Fornecimento e instalação de telhas onduladas de fibrocimento, observando inclinação mínima, sobreposição, alinhamento e vedação.

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

4.3 Limpeza de base ou lastro (SEINFRA C1623)

Limpeza técnica da base, removendo poeira e resíduos, preparando a superfície para impermeabilização.

4.4 Impermeabilização com manta asfáltica (SEINFRA C5014)

Execução de impermeabilização com manta asfáltica estruturada com poliéster, aplicada com maçarico, garantindo sobreposições, arremates e estanqueidade.

4.5 Forro em gesso acartonado aramado (SEINFRA C4285)

Fornecimento e montagem de forro em gesso acartonado aramado, incluindo estrutura metálica, fixações, nivelamento e acabamento final.

5. PAREDES E PAINÉIS

5.1 Alvenaria de embasamento (SEINFRA C4592)

Execução de alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico, assentado com argamassa de cimento e areia, garantindo alinhamento e resistência.

5.2 Alvenaria de vedação – 10 cm (SEINFRA C0073)

Execução de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico furado, com controle de prumo, nível e amarração.

5.3 Alvenaria de vedação – 20 cm (SEINFRA C0074)

Execução de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico furado, com espessura de 20 cm, conforme projeto.

5.4 Divisória em painel celular metálico (SEINFRA C4486)

Fornecimento e montagem de divisórias metálicas tipo painel celular, com correta fixação, alinhamento e acabamento.

5.5 Parede em bloco de gesso (SEINFRA C4507)

Execução de paredes em blocos de gesso, incluindo assentamento, emassamento, lixamento e acabamento final.

6. PISOS

6.1 Banqueta e meio-fio de concreto (SEINFRA C0365)

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Execução de banquetas e meios-fios moldados in loco, com formas, concretagem, acabamento e cura.

6.2 Piso intertravado de concreto (SEINFRA C4819)

Execução de piso intertravado sobre colchão de areia, com assentamento, compactação e rejuntamento.

6.3 Piso de concreto simples (SEINFRA C1847)

Execução de piso de concreto simples com preparo da base, lançamento, acabamento superficial e cura.

6.4 Piso de concreto armado (SEINFRA C1917)

Execução de piso de concreto armado com tela de aço, controle de espessura, acabamento e cura.

6.5 Pintura de piso (SEINFRA C1910)

Aplicação de pintura acrílica para pisos, após preparo da superfície.

7. ESQUADRIAS

7.1 Retirada de portas e janelas existentes (SEINFRA C2210)

Remoção controlada de esquadrias existentes, preservando as áreas adjacentes.

7.2 Porta de madeira tipo Paraná (SEINFRA C4427)

Fornecimento e instalação de portas de madeira tipo Paraná, com ferragens, ajustes e funcionamento adequado.

7.3 Pintura de esquadrias de madeira (SEINFRA C4913, C2897 e C2466)

Preparação das superfícies, aplicação de selador e pintura final.

7.4 Divisória fixa em vidro temperado 10 mm (SINAPI 102235)

Fornecimento e instalação de divisórias em vidro temperado, com perfis, fixações e nivelamento.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Execução completa das instalações elétricas, incluindo infraestrutura, cabeamento, dispositivos de proteção, aterramento, testes e comissionamento, conforme NBR 5410.

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Execução completa das instalações hidrossanitárias, incluindo tubulações, conexões, louças, metais, impermeabilizações e testes de estanqueidade.

10. PINTURA

Execução de serviços de pintura interna e externa, incluindo preparo das superfícies, aplicação de tintas especificadas e acabamento final.

11. SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de serviços técnicos de engenharia para realização de projetos necessários, "AS BUILT" das alterações feitas na manutenção e relatórios de medição.

12. SERVIÇOS FINAIS

12.1 Limpeza geral da obra (SEINFRA C1628)

Limpeza final da obra, com remoção de entulhos, lavagem de pisos e entrega das áreas em condições adequadas de uso.

DEMOLIÇÃO DE PISO:

A demolição de piso compreende a remoção completa das camadas existentes, incluindo revestimento, argamassa de assentamento e, quando necessário, a base, conforme indicado em projeto, orçamento ou orientação da fiscalização. Antes do início dos trabalhos, deve ser realizada a verificação das instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto, de modo a evitar danos durante a execução. A demolição será realizada preferencialmente de forma manual, utilizando ferramentas apropriadas como marretas, talhadeiras, martelos e alavancas, podendo ser empregado equipamento mecânico apenas mediante autorização prévia. O entulho resultante deverá ser removido continuamente, mantendo o local limpo e seguro, e os materiais provenientes da demolição deverão ser separados para reaproveitamento ou destinados a locais devidamente licenciados, conforme as normas ambientais vigentes.

Durante a execução, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, como capacete, luvas, óculos de segurança, botas, protetor auricular e máscara contra poeira. A demolição deve seguir as normas da ABNT, em especial a NBR 16280, que trata de reformas em edificações, a NBR 5682, referente à execução de demolições, e a NR-18, que dispõe sobre as condições e o meio ambiente de trabalho na construção civil. Não é permitido o acúmulo de entulho sobre lajes ou pavimentos sem prévia verificação da capacidade de carga da estrutura, devendo toda a área de trabalho ser devidamente isolada e sinalizada para garantir a segurança dos operários e do entorno.

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Após a conclusão do serviço, as superfícies deverão ser regularizadas e limpas, ficando prontas para a execução de novas camadas de base e revestimento. O local deverá ser completamente limpo, com a remoção de poeira e resíduos, e o entulho transportado para aterro autorizado, mediante apresentação do comprovante de destinação ambientalmente adequada.

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POROSO.

A execução do piso compreende o assentamento de placas, selecionadas de acordo com suas dimensões, espessura uniforme, coloração e integridade física, garantindo qualidade, durabilidade e uniformidade no acabamento. As peças deverão estar limpas, isentas de trincas, fissuras ou quebras, sendo previamente umedecidas antes do assentamento para melhor aderência. A base de apoio deverá ser devidamente compactada, nivelada e regularizada, com execução de contrapiso de concreto magro, conforme especificações do projeto e orientação da fiscalização.

O assentamento das placas será realizado sobre argamassa composta de cimento, areia média lavada e água limpa, na proporção recomendada de 1:4 (uma parte de cimento para quatro partes de areia), com espessura de 2 a 3 cm, aplicada de forma homogênea. As placas deverão ser colocadas manualmente, alinhadas e niveladas com o auxílio de régua e nível de bolha, mantendo juntas uniformes de 5 a 10 mm, que garantam o perfeito encaixe e o caimento necessário para o escoamento das águas pluviais, quando aplicável.

Após o assentamento e a cura inicial, as juntas deverão ser preenchidas com nata de cimento ou argamassa fluida da mesma composição do assentamento, garantindo o completo rejuntamento e a vedação das frestas. A superfície do piso deverá ser constantemente limpa durante a execução, removendo resíduos de argamassa e evitando manchas. O acabamento final poderá ser rústico, natural, ou levemente polido, de acordo com o padrão definido em projeto e as características do ambiente.

Para o orçamento foi considerada a substituição de 20% do piso em pedra cariri na entrada da policlínica, priorizando os revestimentos mais deteriorados, foi considerado ainda a limpeza do revestimento em boas condições onde, a limpeza do piso em pedra Cariri deverá ser executada por meio de jato de água pressurizada, utilizando lavadora de alta pressão com bico difusor tipo leque, de forma a garantir a remoção de sujidades, incrustações e resíduos sem causar danos à superfície. Antes do início dos trabalhos, a área deve ser preparada com a remoção de objetos soltos e a proteção de elementos sensíveis ao jato, além da verificação de eventuais rejuntas deteriorados.

O piso deve ser previamente umedecido para evitar absorção excessiva e possíveis manchas, podendo ser aplicado detergente neutro em áreas com sujeira mais intensa. A aplicação do jato deve ocorrer com movimentos contínuos, mantendo distância mínima de vinte a trinta centímetros da superfície,

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

evitando o uso de bicos concentrados e escovas metálicas, e preservando a integridade dos rejuntas. Em pontos com maior incrustação, recomenda-se a escovação com cerdas macias. Após a limpeza, a superfície deve ser amplamente enxaguada e deixada secar naturalmente. O processo deve resultar em piso limpo, sem manchas e sem danos à estrutura da pedra Cariri, preservando sua aparência original.

A execução do piso em pedra Cariri deverá obedecer às boas práticas da construção civil e às normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 13753 – Revestimento de piso interno ou externo com placas pétreas naturais – Execução, assegurando a estabilidade, aderência e desempenho do revestimento. O serviço somente será considerado concluído após verificação do nivelamento, rejuntamento, acabamento, caimentos e limpeza final da superfície, deixando o piso em condições plenas de uso.

SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA APLICADOS EM PAREDE:

O serviço de substituição de pastilhas de porcelana aplicadas em parede compreende a remoção controlada do revestimento existente, a regularização da superfície e a reinstalação das novas pastilhas, garantindo a integridade da base e o perfeito acabamento final. Inicialmente, deverá ser realizada a demolição cuidadosa das pastilhas danificadas ou comprometidas, utilizando ferramentas adequadas que não provoquem danos ao substrato. Após a retirada, os resíduos e restos de argamassa deverão ser completamente removidos, deixando a superfície limpa, firme e isenta de poeira, óleo ou partículas soltas.

Quando necessário, será executado o reparo da base com argamassa de regularização composta de cimento, areia média lavada e água limpa, na proporção de 1:3, garantindo o prumo e o nivelamento adequados para o novo assentamento. Antes da aplicação das novas pastilhas, a superfície deverá ser umedecida e receber camada de argamassa colante industrializada, tipo AC-II ou AC-III, conforme a NBR 14081-1 – Argamassa colante para assentamento de placas cerâmicas, aplicada com desempenadeira dentada de acordo com as dimensões das pastilhas.

As pastilhas de porcelana deverão ser assentadas manualmente, cuidadosamente alinhadas e niveladas, mantendo juntas regulares, conforme o padrão original ou o estabelecido em projeto. O rejuntamento será realizado somente após a cura inicial da argamassa colante, utilizando rejunte cimentício ou acrílico compatível com o tipo de pastilha e ambiente de aplicação, em conformidade com a NBR 14992 – Argamassa para rejuntamento de placas cerâmicas.

Durante toda a execução, deverão ser observadas as boas práticas de assentamento e acabamento, evitando manchas, falhas de aderência e desalinhamentos. Após a conclusão dos trabalhos, a área será completamente limpa, removendo-se os excessos de argamassa e rejunte, entregando a parede com aparência uniforme, nivelada e sem diferenças visuais entre as áreas substituídas e as existentes.

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

O serviço deverá seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT aplicáveis, especialmente a NBR 13755 – Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento, e a NBR 13754 – Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e utilização de argamassa colante – Procedimento, conforme o local de aplicação. A execução somente será considerada concluída após a verificação do perfeito assentamento, rejuntamento, acabamento e limpeza final, com as pastilhas firmemente aderidas e o aspecto visual uniforme.

PINTURA DE PAREDES INTERNAS EM TINTA LATEX:

O serviço de reforma de pintura de paredes internas e externas com tinta látex compreende a preparação das superfícies existentes, a correção de imperfeições e a aplicação de nova pintura, visando à proteção, durabilidade e aspecto estético adequado às edificações. Inicialmente, todas as superfícies a serem repintadas deverão ser inspecionadas e preparadas por meio da remoção de partes soltas, descascadas ou com bolhas, utilizando espátulas, lixamento e limpeza completa da parede. As áreas que apresentarem mofo, umidade ou eflorescência deverão ser tratadas previamente com produtos fungicidas ou impermeabilizantes adequados, garantindo a aderência da nova pintura.

As fissuras e falhas de reboco deverão ser reparadas com massa de reboco ou massa acrílica, conforme o tipo de parede e o ambiente, e devidamente niveladas antes da pintura. Após o preparo, as superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de poeira, gordura ou resíduos. Será aplicado fundo preparador de paredes nas áreas porosas ou reparadas, de acordo com as recomendações do fabricante, assegurando a homogeneidade e a boa fixação da tinta.

A pintura será executada com tinta látex PVA para ambientes internos e tinta látex acrílica para áreas externas, ambas de primeira qualidade e de marca aprovada pela fiscalização. A aplicação deverá ser feita em, no mínimo, três demãos, podendo ser necessárias demãos adicionais até a completa cobertura e uniformidade da cor. As demãos deverão ser aplicadas com rolo de lã, trincha ou pistola, respeitando os intervalos de secagem indicados pelo fabricante.

Durante a execução, deverão ser protegidos rodapés, esquadrias, pisos e demais elementos construtivos, evitando respingos e manchas. O ambiente deverá permanecer ventilado até a completa secagem da pintura. Após a conclusão dos trabalhos, serão removidas todas as proteções e o local deverá ser entregue totalmente limpo, com acabamento uniforme, sem marcas, manchas ou diferenças de tonalidade.

A execução deverá obedecer às boas práticas de pintura e às normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 13245 – Execução de pintura em edificações – Preparação de superfícies para pintura, a NBR 15079 – Execução de pintura em edificações – Tintas para construção civil, e a NBR 11702 – Tintas para edificações não industriais – Classificação. O serviço será considerado concluído após inspeção

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

final e aprovação da fiscalização, garantindo a perfeita uniformidade e aderência da pintura em todas as áreas tratadas.

PINTURA DE PAREDES EXTERNAS:

A aplicação de textura acrílica em paredes externas deverá ser executada utilizando produto acrílico específico para áreas externas, com propriedades de alta resistência às intempéries, boa aderência e durabilidade. As superfícies devem estar previamente preparadas, firmes, limpas, secas e livres de poeira, graxa, mofo, eflorescências, partículas soltas ou qualquer contaminante que prejudique o desempenho do revestimento. Caso existam imperfeições, ondulações ou áreas comprometidas, estas deverão ser reparadas antes da aplicação.

A textura acrílica será aplicada em uma única demão, por meio de desempenadeira de aço ou PVC, rolo especial para textura ou equipamento projetor, conforme padrão definido em projeto. A aplicação deve ser contínua e homogênea, evitando emendas aparentes e garantindo a uniformidade do desenho ou granulação desejados. Todos os tempos de secagem e condições ambientais recomendadas pelo fabricante devem ser respeitados, evitando execução sob forte insolação, ventos excessivos ou iminência de chuva, para não comprometer a cura do produto.

A superfície final deverá apresentar textura regular, bem distribuída, sem falhas de cobertura, marcas de ferramenta, fissuras, desprendimentos ou manchas. O serviço deverá garantir acabamento adequado, desempenho técnico compatível com fachadas externas e durabilidade conforme especificação do fabricante da textura.

PINTURA DE TETO EM TINTA LATEX:

O serviço de reforma de pintura de teto com tinta látex compreende a preparação, correção e repintura das superfícies, visando restabelecer o aspecto estético, a durabilidade e a proteção do substrato. Antes da aplicação da nova pintura, deverá ser realizada a limpeza completa do teto, com remoção de poeira, fuligem, gordura, partes soltas ou descascadas de tinta antiga. As áreas com presença de mofo, umidade ou eflorescência deverão ser tratadas previamente com solução fungicida apropriada e, quando necessário, com correção das causas da infiltração.

As fissuras e imperfeições deverão ser reparadas com massa corrida PVA ou acrílica, conforme o tipo de superfície e o ambiente. Após a secagem, toda a área deverá ser lixada até atingir acabamento liso e uniforme, seguida da completa remoção do pó com pano seco ou escova macia. Em superfícies porosas ou reparadas, deverá ser aplicado fundo preparador de paredes, garantindo melhor fixação e rendimento da tinta.

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Durante a execução, deverá ser realizado teste de estanqueidade e escoamento com água para verificar a perfeita funcionalidade do sistema antes do fechamento das paredes. As extremidades do dreno deverão permanecer protegidas até a instalação definitiva do equipamento, evitando a entrada de detritos ou obstruções.

A execução dos serviços deverá atender às boas práticas de engenharia e às normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 16401 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários, a NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução, e a NBR 5626 – Instalações prediais de água fria. O serviço será considerado concluído após a comprovação da estanqueidade, verificação do caimento, teste de funcionamento e limpeza final da caixa de drenagem.

PINTURA DE PORTAS COM TINTA ACRÍLICA:

O serviço de pintura de portas com tinta acrílica compreende a remoção da pintura antiga, preparação das superfícies, correção de imperfeições e aplicação do acabamento, visando proteção, durabilidade e aspecto estético uniforme. Inicialmente, a pintura existente deverá ser removida cuidadosamente por lixamento mecânico ou manual, decapagem química ou métodos apropriados, garantindo a preservação do material da porta, seja ele de madeira ou metal. Todo o resíduo de tinta deverá ser coletado e descartado conforme normas ambientais vigentes.

Após a remoção da pintura antiga, as superfícies deverão ser inspecionadas e corrigidas. Em portas de madeira, eventuais fissuras, trincas ou imperfeições deverão ser preenchidas com massa específica para madeira e lixadas até obter superfície lisa e uniforme. Em portas metálicas, a superfície deverá ser desengraxada e lixada, removendo oxidação e imperfeições, seguida da aplicação de fundo anticorrosivo adequado.

A pintura de acabamento será executada com tinta acrílica de primeira qualidade, lavável, com acabamento fosco, acetinado ou semibrilho, conforme especificação de projeto. A aplicação deverá ser feita em no mínimo duas demãos, ou quantas forem necessárias para assegurar cobertura uniforme e tonalidade homogênea. O material poderá ser aplicado com rolo de espuma, trincha ou pistola de pintura, respeitando os intervalos de secagem recomendados pelo fabricante.

Durante a execução, deverão ser protegidos batentes, ferragens, paredes e demais elementos adjacentes, evitando respingos, manchas ou danos. Após a secagem final, serão removidas todas as proteções e efetuada limpeza completa da área, garantindo que a porta apresente acabamento liso, uniforme e sem marcas de escoamento, bolhas ou diferenças de tonalidade.

A execução do serviço deverá obedecer às boas práticas de pintura e às normas técnicas da ABNT, especialmente a NBR 13245 – Execução de pintura em edificações – Preparação de superfícies para

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

pintura, a NBR 15079 – Execução de pintura em edificações – Tintas para construção civil, e a NBR 11702 – Tintas para edificações não industriais – Classificação. O serviço será considerado concluído após inspeção final e aprovação da fiscalização, garantindo a perfeita uniformidade, aderência e acabamento da pintura aplicada.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER

A impermeabilização das calhas de concreto deverá ser executada com manta asfáltica Classe B estruturada com poliéster não tecido, com face exposta aluminizada, Tipo II, e espessura nominal de 4 mm, adequada para áreas sujeitas à ação direta do sol e ao acúmulo temporário de água.

A calha deverá estar previamente regularizada, limpa, seca e com caimento adequado, sem fissuras, pó ou partículas soltas, recebendo aplicação uniforme de primer asfáltico após a limpeza. A manta será aplicada por aderência total mediante fusão térmica com maçarico a gás GLP, garantindo perfeita soldagem e respeitando sobreposição mínima de 10 cm nas emendas laterais e 15 cm nas emendas de topo, mantendo a face aluminizada exposta como proteção UV.

Pontos críticos como ralos, juntas, cantos, passagens de tubulações e encontros com paredes deverão receber reforço adicional com tiras da própria manta ou peças específicas. Nas laterais, a manta deverá subir no mínimo 20 a 30 cm, finalizando com arremate mecânico e selagem com mástique asfáltico. O sistema deverá garantir estanqueidade total, durabilidade e resistência às intempéries conforme as normas técnicas aplicáveis.

O sistema de impermeabilização deverá ser executado de acordo com as boas práticas da construção civil e normas técnicas aplicáveis, especialmente a NBR 9574 – Impermeabilização – Mantas asfálticas aplicadas sobre substratos sólidos, e a NBR 9575 – Impermeabilização – Diretrizes para projetos e execução de sistemas impermeáveis. Após a execução, será realizado teste de estanqueidade, preenchendo a laje com água por período determinado para verificar ausência de infiltrações. O serviço será considerado concluído após aprovação do teste e entrega da superfície protegida, pronta para receber acabamentos, pisos ou revestimentos conforme projeto.

SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO.

O serviço consiste na substituição de telhas de fibrocimento onduladas com espessura nominal de 6 mm, instaladas em cobertura com inclinação de aproximadamente 27%, incluindo a remoção das telhas existentes, o fornecimento das novas telhas e o retelhamento completo com todos os materiais de fixação necessários. Antes da execução, deverá ser realizada vistoria da estrutura de suporte (madeiramento ou metálica), verificando seu estado geral, alinhamento, espaçamento dos apoios e condições de segurança. Havendo necessidade de ajustes ou reparos, estes deverão ser informados a fiscalização, antes da colocação das novas telhas.

Estado do Ceará

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

A retirada das telhas existentes deverá ser feita de forma cuidadosa, evitando danos à estrutura e garantindo o armazenamento provisório em área adequada, seguindo boas práticas de segurança ocupacional. As novas telhas de fibrocimento onduladas, de igual padrão, dimensão e espessura mínima de 6 mm, deverão ser instaladas conforme normas do fabricante, garantindo o recobrimento adequado entre as peças, o alinhamento horizontal e vertical e a perfeita fixação ao suporte.

A fixação será feita com parafusos ou pregos galvanizados com arruelas de vedação, próprios para telhas de fibrocimento, assegurando estanqueidade e resistência aos esforços de sucção do vento. Todas as telhas deverão ser apoiadas corretamente sobre terças, com transpasse longitudinal e transversal conforme especificações técnicas. O retelhamento deve incluir cumeeiras, arremates laterais, peças especiais e vedação dos pontos vulneráveis, garantindo total estanqueidade da cobertura.

Durante toda a execução, devem ser adotadas medidas de segurança, incluindo o uso de linha de vida, cintos de ancoragem e proteção contra quedas. Ao final do serviço, a cobertura deverá apresentar alinhamento uniforme, fixação adequada, estanqueidade, acabamento regular e pleno funcionamento do sistema de escoamento das águas pluviais.

LIMPEZA DE BASE OU LASTRO.

A limpeza da base ou lastro deverá ser executada nas lajes técnicas expostas da edificação de forma a garantir superfície totalmente livre de materiais soltos, detritos, poeira, resíduos de obra, vegetação, restos de solo, agregados, lama ou qualquer elemento que comprometa a aderência, estabilidade ou continuidade das etapas subsequentes da construção. Antes do início da limpeza, a área deverá ser inspecionada para identificação de acúmulos de materiais, pontos de saturação, áreas irregulares e eventuais obstruções.

O processo de limpeza poderá incluir varrição manual ou mecânica, remoção de entulhos com ferramentas adequadas, raspagem de materiais aderidos, catação de elementos maiores e eventual uso de jato de água, quando necessário e permitido pelo tipo de base. Todo o material removido deverá ser encaminhado para local de descarte apropriado, de acordo com normas ambientais e procedimentos de obra.

A superfície final deverá apresentar-se plana, firme, regular, seca e completamente desobstruída, apta para receber compactação, impermeabilização, concretagem, assentamento ou qualquer outra etapa prevista no projeto. A execução deve garantir que nenhum material prejudicial permaneça sobre o lastro, evitando falhas de aderência, deformações, patologias ou comprometimentos estruturais futuros.

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LIMPEZA GERAL.

O serviço de limpeza geral de obra após finalização compreende a remoção completa de resíduos de construção, poeira, detritos, marcas de tinta, respingos de argamassa, rejunte, cimento, graxa, óleos e quaisquer materiais que comprometam a aparência, a funcionalidade ou a segurança das áreas internas e externas da edificação. A limpeza deverá ser realizada de forma criteriosa, abrangendo pisos, paredes, tetos, portas, janelas, vidros, ferragens, rodapés, esquadrias, louças sanitárias, metálicas e demais elementos construtivos.

Todos os materiais e resíduos deverão ser recolhidos, transportados e destinados a locais autorizados, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Em pisos e superfícies sensíveis, a limpeza deverá ser feita com produtos adequados, evitando danos ou corrosão, e utilizando equipamentos manuais ou mecânicos apropriados, como vassouras, panos, aspiradores industriais, lavadoras e escovas. Para remoção de manchas persistentes de tinta, rejunte ou cimento, poderão ser utilizados solventes ou detergentes específicos, respeitando sempre as instruções dos fabricantes e a integridade das superfícies.

A execução do serviço deverá seguir boas práticas de limpeza e higiene, garantindo que todas as áreas fiquem limpas, livres de resíduos e prontas para uso ou entrega ao cliente. Após a conclusão, o ambiente deverá apresentar aspecto limpo, uniforme e seguro, sem poeira, detritos, manchas ou obstruções em ralos, saídas de água e passagens. O serviço será considerado concluído somente após inspeção final, conferindo que todos os ambientes, internos e externos, estejam adequadamente higienizados e em condições plenas de utilização.



Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL.





Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.





Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE DA REGIÃO DE CASCVEL.



1358

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: REVISÃO 04

DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
ITEM	VERBA	QUANT	VALOR
ORSE	2026/02	111,51%	89,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
		R\$ 21.865,26	2,95%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.641,28	1,84%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 98.885,38	13,36%
3	REVESTIMENTOS	R\$ 49.196,40	6,65%
4	COBERTURA	R\$ 12.659,75	1,71%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 32.569,02	4,40%
6	PISOS	R\$ 24.380,83	3,29%
7	ESQUADRIAS	R\$ 294.962,46	39,84%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 58.087,22	7,85%
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 114.419,16	15,46%
10	PINTURA	R\$ 19.642,32	2,65%
11	SEVIÇOS TÉCNICOS		
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 125.184,18 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 615.144,90
		VALOR TOTAL:	R\$ 740.329,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		DATA: 09/05/2026	BOL: 20,35%
LOCAL: Rua Matinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	PREÇO UNITÁRIO R\$ ORSE 2026/02 111,51% 69,12% SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,10% 71,31% SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,48% PROCPRA 0,00% 0,00%	PREÇO TOTAL R\$ R\$ 21.805,26
REVISÃO: 04			

ITEM	CODIGO	FORNE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT. COM DESDIF.	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,52	R\$ 68,84	R\$ 82,85	R\$ 208,78
1.1	C1043	SEINFRA		M2	5,00	R\$ 38,45	R\$ 46,27	R\$ 231,35
1.2	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M3	2,00	R\$ 298,30	R\$ 359,00	R\$ 718,00
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M2	72,28	R\$ 32,12	R\$ 38,66	R\$ 2.794,34
1.4	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	100,00	R\$ 10,15	R\$ 12,22	R\$ 1.222,00
1.5	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	180,00	R\$ 11,47	R\$ 13,80	R\$ 2.484,00
1.6	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	121,99	R\$ 57,37	R\$ 69,04	R\$ 8.422,19
1.7	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ACRÂMICAS	M2	220,00	R\$ 3,43	R\$ 4,13	R\$ 908,60
1.8	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	200,00	R\$ 20,26	R\$ 24,38	R\$ 4.876,00
1.9	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2				R\$ 13.841,28
INFRAESTRUTURA								
2			FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	10,00	R\$ 129,91	R\$ 156,35	R\$ 1.563,50
2.1	C1399	SEINFRA		KG	10,00	R\$ 12,42	R\$ 14,95	R\$ 149,50
2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	25,00	R\$ 12,33	R\$ 14,84	R\$ 371,00
2.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	40,00	R\$ 13,46	R\$ 16,20	R\$ 648,00
2.4	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	M3	8,00	R\$ 584,09	R\$ 702,95	R\$ 5.623,60
2.5	C0844	SEINFRA	CONCRETO PV/BR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,00	R\$ 175,28	R\$ 210,95	R\$ 1.687,60
2.6	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M2	10,00	R\$ 40,58	R\$ 48,84	R\$ 488,40
2.7	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	18,00	R\$ 143,55	R\$ 172,76	R\$ 3.109,68
2.8	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO					R\$ 98.888,58
3	REVESTIMENTOS							

1359

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
LOCAL: Rua Martins Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE: 202/602	PREÇO UNITÁRIO: 111,51% 69,72%	
CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SINAPI: 2026W3 SEM DESONERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO: 114,19% 71,31%	
REVISÃO: 04	PROPRIA: 0,00%	PREÇO UNITÁRIO: 116,61% 72,45%	

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
PISO EXTERNO								
3.1			PLACAPIÇO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEÁVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	M2	180,00	R\$ 89,39	R\$ 107,58	R\$ 19.364,40
3.1.1	00040671	SINAPI						R\$ 19.364,40
TROCA DE PASTILHAS DA FACHADA EXTERNA								
3.2			CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	33,29	R\$ 7,96	R\$ 9,58	R\$ 318,92
3.2.1	C0776	SEINFRA						R\$ 318,92
3.2.2	C3029	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	33,29	R\$ 48,64	R\$ 58,54	R\$ 1.948,80
3.2.3	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	33,29	R\$ 57,37	R\$ 69,04	R\$ 2.298,34
3.2.4	C1849	SEINFRA	PASTILHAS DE PORCELANA C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	33,29	R\$ 190,13	R\$ 228,82	R\$ 7.617,42
REVESTIMENTOS INTERNOS								
3.3			CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	75,00	R\$ 90,38	R\$ 108,77	R\$ 8.157,75
3.3.1	C4442	SEINFRA						R\$ 8.157,75
3.3.2	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	75,00	R\$ 76,99	R\$ 92,66	R\$ 6.949,50
3.3.3	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	100,00	R\$ 111,48	R\$ 134,17	R\$ 13.417,00
3.3.4	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	250,00	R\$ 7,96	R\$ 9,58	R\$ 2.395,00
3.3.5	C1213	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	250,00	R\$ 39,77	R\$ 47,86	R\$ 11.965,00
3.3.6	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	100,00	R\$ 10,53	R\$ 12,67	R\$ 1.267,00
3.3.7	C1102	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	75,00	R\$ 15,18	R\$ 18,27	R\$ 1.370,25
3.3.8	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	225,00	R\$ 10,95	R\$ 13,18	R\$ 2.965,50
3.3.9	C4437	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	150,00	R\$ 104,42	R\$ 125,67	R\$ 18.850,50
COBERTURA								
4			RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	110,00	R\$ 45,52	R\$ 54,78	R\$ 6.025,80
4.1	C2203	SEINFRA						R\$ 6.025,80
4.2	C2445	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	110,00	R\$ 54,04	R\$ 65,04	R\$ 7.154,40

1360
UP
PÚBLICA
NÚMERO 3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	2026/02 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,46% PROPRIA 0,00% 0,00%		
CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			
REVISÃO: REVISÃO 04			

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3	C1623	SEINFRA	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	M2	220,00	R\$ 2,03	R\$ 2,44	R\$ 536,80
4.4	C5014	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	220,00	R\$ 79,31	R\$ 95,45	R\$ 20.999,00
4.5	C4285	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	220,00	R\$ 54,69	R\$ 65,82	R\$ 14.480,40
5	PAREDES E PAINÉIS							
5.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,00	R\$ 708,27	R\$ 852,40	R\$ 1.704,80
5.2	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	30,00	R\$ 67,70	R\$ 81,48	R\$ 2.444,40
5.3	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	15,00	R\$ 116,27	R\$ 139,93	R\$ 2.098,95
5.4	C4486	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTEIRODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30,00	R\$ 107,41	R\$ 129,27	R\$ 3.878,10
5.5	C4507	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	30,00	R\$ 70,17	R\$ 84,45	R\$ 2.533,50
6	PISOS							
6.1	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,00	R\$ 56,47	R\$ 67,96	R\$ 10.873,60
6.2	C1847	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	50,00	R\$ 97,57	R\$ 117,43	R\$ 5.871,50
6.3	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	50,00	R\$ 125,38	R\$ 150,89	R\$ 7.544,50
6.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	153,77	R\$ 30,48	R\$ 36,68	R\$ 5.640,28
6.5	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	79,95	R\$ 27,64	R\$ 33,26	R\$ 2.659,14
7	ESQUADRIAS							
7.1	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS							
7.1.1	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,40	R\$ 18,36	R\$ 22,10	R\$ 185,64
7.1.2	C4427	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	5,00	R\$ 405,16	R\$ 487,61	R\$ 2.438,05
7.2	PINTURA DE PORTAS E JANELAS							
								R\$ 2.741,20
								R\$ 2.623,69
								R\$ 185,64
								R\$ 2.438,05
								R\$ 2.741,20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA: 08/05/2026	BDI: 20,35%
LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORÇAMENTO: 2026002 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 89,72% SINAPI 2025003 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 71,31% PRÓPRIA 0,00% 72,46% 0,00% 0,00%	
REVISÃO: REVISÃO 04			

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	49,77	R\$ 19,34	R\$ 23,28	R\$ 1.158,65
7.2.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	49,77	R\$ 26,42	R\$ 31,80	R\$ 1.582,69
7.3	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM. SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	M2	30,00	R\$ 526,68	R\$ 633,86	R\$ 19.015,80
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.1	C4568	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	100,00	R\$ 10,31	R\$ 12,41	R\$ 1.241,00
8.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R\$ 5,50	R\$ 6,62	R\$ 3.972,00
8.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R\$ 4,91	R\$ 5,91	R\$ 3.546,00
8.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R\$ 8,09	R\$ 9,74	R\$ 5.844,00
8.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R\$ 7,57	R\$ 9,11	R\$ 5.466,00
8.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R\$ 11,41	R\$ 13,73	R\$ 6.865,00
8.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R\$ 18,22	R\$ 21,93	R\$ 6.579,00
8.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$ 28,58	R\$ 34,40	R\$ 8.600,00
8.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	R\$ 31,25	R\$ 37,61	R\$ 5.641,50
8.10	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	225,00	R\$ 43,19	R\$ 51,98	R\$ 11.695,50
8.11	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180,00	R\$ 62,67	R\$ 75,42	R\$ 13.575,60
8.12	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75,00	R\$ 112,17	R\$ 135,00	R\$ 10.125,00
8.13	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	150,00	R\$ 77,34	R\$ 93,08	R\$ 13.962,00
8.14	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	200,00	R\$ 64,76	R\$ 77,94	R\$ 15.588,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 09/05/2026 BDI: 20,35%

OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: 04

ORSE 2026/02 69,72%
SEINFRA 114,15% 71,31%
SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%
PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.15	C4762	SEINFRA	40,00	R\$ 9,55	R\$ 11,49	R\$ 459,80
8.16	C4761	SEINFRA	30,00	R\$ 11,88	R\$ 14,30	R\$ 429,00
8.17	C0628	SEINFRA	8,00	R\$ 88,78	R\$ 106,85	R\$ 854,80
8.18	C0629	SEINFRA	8,00	R\$ 187,02	R\$ 225,08	R\$ 1.800,64
8.19	91937	SINAPI	12,00	R\$ 16,22	R\$ 19,52	R\$ 234,24
8.20	91936	SINAPI	12,00	R\$ 17,64	R\$ 21,23	R\$ 254,76
8.21	106293	SINAPI	5,00	R\$ 164,01	R\$ 197,39	R\$ 986,95
8.22	104752	SINAPI	40,00	R\$ 21,61	R\$ 26,01	R\$ 1.040,40
8.23	104753	SINAPI	40,00	R\$ 25,91	R\$ 31,18	R\$ 1.247,20
8.24	C4530	SEINFRA	15,00	R\$ 162,96	R\$ 196,12	R\$ 2.941,80
8.25	93854	SINAPI	8,00	R\$ 12,38	R\$ 14,90	R\$ 119,20
8.26	93855	SINAPI	8,00	R\$ 13,36	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.27	93856	SINAPI	8,00	R\$ 14,37	R\$ 17,29	R\$ 138,32
8.28	93868	SINAPI	4,00	R\$ 74,45	R\$ 89,60	R\$ 358,40
8.29	93670	SINAPI	4,00	R\$ 80,42	R\$ 96,79	R\$ 387,16
8.30	93671	SINAPI	4,00	R\$ 85,24	R\$ 102,59	R\$ 410,36
8.31	C1125	SEINFRA	4,00	R\$ 103,29	R\$ 124,31	R\$ 497,24
8.32	93673	SINAPI	4,00	R\$ 102,46	R\$ 123,31	R\$ 493,24
8.33	C1130	SEINFRA	4,00	R\$ 148,04	R\$ 178,17	R\$ 712,68
8.34	C4562	SEINFRA	16,00	R\$ 133,83	R\$ 161,06	R\$ 2.577,36



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
OBRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	2026-02	111,51% 99,72%
LOCAL:	SEINFRA	2026-03 SEM DESONERAÇÃO	114,19% 71,31%
CLIENTE:	SINAPI	PRÓPRIA	115,61% 72,46%
REVISÃO:	REVISÃO 04		0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.35	C1165	M	80,00	R\$ 54,90	R\$ 66,07	R\$ 5.285,60
8.36	C1161	M	80,00	R\$ 63,90	R\$ 76,90	R\$ 6.152,00
8.37	C1195	M	24,00	R\$ 18,42	R\$ 22,17	R\$ 532,08
8.38	C1196	M	90,00	R\$ 19,41	R\$ 23,36	R\$ 2.102,40
8.39	C1197	M	90,00	R\$ 29,43	R\$ 35,42	R\$ 3.187,80
8.40	C1198	M	90,00	R\$ 34,44	R\$ 41,45	R\$ 3.730,50
8.41	C1199	M	80,00	R\$ 40,26	R\$ 48,45	R\$ 3.876,00
8.42	C1194	M	70,00	R\$ 52,35	R\$ 63,00	R\$ 4.410,00
8.43	C1202	M	70,00	R\$ 82,31	R\$ 99,06	R\$ 6.934,20
8.44	91867	UN	45,00	R\$ 10,26	R\$ 12,35	R\$ 555,75
8.45	C4933	UN	9,00	R\$ 136,14	R\$ 163,84	R\$ 1.474,56
8.46	C1479	UN	20,00	R\$ 32,64	R\$ 39,28	R\$ 785,60
8.47	C1483	UN	15,00	R\$ 51,52	R\$ 62,00	R\$ 930,00
8.48	91953	UN	15,00	R\$ 34,15	R\$ 41,10	R\$ 616,50
8.49	91967	UN	15,00	R\$ 69,97	R\$ 84,21	R\$ 1.263,15
8.50	C1489	UN	15,00	R\$ 46,12	R\$ 55,51	R\$ 832,65
8.51	C1492	UN	15,00	R\$ 25,39	R\$ 30,56	R\$ 458,40
8.52	C1494	UN	15,00	R\$ 18,51	R\$ 22,28	R\$ 334,20
8.53	C1496	UN	15,00	R\$ 36,03	R\$ 43,36	R\$ 650,40
8.54	97610	UN	20,00	R\$ 12,83	R\$ 15,44	R\$ 308,80

1364
YJP
13/05/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: 04

OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: 04

DATA: 09/05/2026 BDI: 20,35%

ORSE 203402 111,51% 69,72%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 202603 SEM DESONERAÇÃO 116,81% 72,46%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.55	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	30,00	R\$ 16,93	R\$ 20,38	R\$ 611,40
8.56	C1766	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	30,00	R\$ 17,46	R\$ 21,01	R\$ 630,30
8.57	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024. PS	UN	30,00	R\$ 28,33	R\$ 34,10	R\$ 1.023,00
8.58	C4100	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	UN	15,00	R\$ 216,49	R\$ 260,55	R\$ 3.908,25
8.59	C4102	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DIFUSORA DE 50W	UN	8,00	R\$ 166,45	R\$ 200,32	R\$ 1.602,56
8.60	101858	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025. PS	UN	3,00	R\$ 422,69	R\$ 508,71	R\$ 1.526,13
8.61	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	15,00	R\$ 117,46	R\$ 141,36	R\$ 2.120,40
8.62	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	15,00	R\$ 134,01	R\$ 161,28	R\$ 2.419,20
8.63	C1669	SEINFRA	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	8,00	R\$ 79,81	R\$ 96,05	R\$ 768,40
8.64	C1678	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	20,00	R\$ 57,87	R\$ 69,65	R\$ 1.393,00
8.65	C2060	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00	R\$ 164,36	R\$ 197,81	R\$ 197,81
8.66	C1896	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	UN	8,00	R\$ 79,99	R\$ 96,27	R\$ 770,16
8.67	C1892	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	UN	8,00	R\$ 59,36	R\$ 71,44	R\$ 571,52
8.68	C1893	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L	UN	8,00	R\$ 52,98	R\$ 63,76	R\$ 510,08
8.69	C1894	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	UN	20,00	R\$ 36,53	R\$ 43,96	R\$ 879,20
8.70	C1890	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	15,00	R\$ 26,92	R\$ 32,40	R\$ 486,00
8.71	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	R\$ 282,75	R\$ 340,29	R\$ 15.313,05
8.72	C1949	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15,00	R\$ 226,17	R\$ 272,20	R\$ 4.083,00
8.73	C4976	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$ 1.096,95	R\$ 1.320,18	R\$ 1.320,18

1365

13/05/2026


13/05/2026

13/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			DATA :	09/05/2026	BDI :	20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.			PROPOSTA:	2026/02	115,51%	89,72%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			ORÇAMENTO:	026 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
	REVISÃO:	REVISÃO 04			PROPOSTA:	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
					PROPOSTA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

REVISÃO:	REVISÃO 04							
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.74	C2065	SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	2,00	R\$ 421,88	R\$ 507,73	R\$ 1.015,46
8.75	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 394,09	R\$ 474,29	R\$ 948,58
8.76	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 527,51	R\$ 634,86	R\$ 1.269,72
8.77	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 549,90	R\$ 661,80	R\$ 1.323,60
8.78	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 407,13	R\$ 489,98	R\$ 979,96
8.79	C4052	SEINFRA	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 1.324,15	R\$ 1.593,61	R\$ 1.593,61
8.80	C0381	SEINFRA	BASE DE FUSIVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A	UN	4,00	R\$ 75,74	R\$ 91,15	R\$ 364,60
8.81	C0382	SEINFRA	BASE DE FUSIVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A	UN	4,00	R\$ 72,62	R\$ 87,40	R\$ 349,60
8.82	C2261	SEINFRA	SECCIONADOR FUSIVEL DIAZED MONOPOLAR ATE 63A	UN	4,00	R\$ 173,16	R\$ 208,40	R\$ 833,60
8.83	C2263	SEINFRA	SECCIONADOR FUSIVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 125A	UN	4,00	R\$ 374,23	R\$ 450,39	R\$ 1.801,56
8.84	C4896	SEINFRA	RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	2,00	R\$ 191,94	R\$ 231,00	R\$ 462,00
8.85	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00	R\$ 30,30	R\$ 36,47	R\$ 145,88
8.86	106299	SINAPI	RELÉ TÉRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 22 A 32 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	2,00	R\$ 235,58	R\$ 283,52	R\$ 567,04
8.87	C2518	SEINFRA	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A	UN	2,00	R\$ 175,99	R\$ 211,80	R\$ 423,60
8.88	C2519	SEINFRA	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A	UN	2,00	R\$ 185,55	R\$ 223,31	R\$ 446,62
8.89	C1406	SEINFRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE PIQUADROS	KG	3,50	R\$ 149,19	R\$ 179,55	R\$ 628,43
8.90	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	12,00	R\$ 24,65	R\$ 29,67	R\$ 356,04
8.91	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 60,42	R\$ 72,72	R\$ 872,64



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
LOCAL: Rua Máximo Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/PR.	2026/02 111,51% 69,72% 028 SEM DESONERAÇÃO 114,10% 71,31% 2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46% PRÓPRIA 0,00% 0,00%		
CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			
REVISÃO: REVISÃO 04			

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.92	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	12,00	R\$ 29,87	R\$ 35,95	R\$ 431,40
8.93	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	20,00	R\$ 19,42	R\$ 23,37	R\$ 467,40
8.94	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 504,17	R\$ 606,77	R\$ 2.427,08
8.95	C0625	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 720,66	R\$ 867,31	R\$ 3.469,24
8.96	C0633	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 938,84	R\$ 1.129,89	R\$ 2.259,78
8.97	C4861	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300X600mm	UN	3,00	R\$ 129,22	R\$ 155,52	R\$ 466,56
8.98	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	3,00	R\$ 15,72	R\$ 18,92	R\$ 56,76
8.99	C0093	SEINFRA	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN	1,00	R\$ 161,50	R\$ 194,37	R\$ 194,37
8.100	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	12,00	R\$ 40,10	R\$ 48,26	R\$ 579,12
8.101	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	10,00	R\$ 593,08	R\$ 713,77	R\$ 7.137,70
8.102	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 394,09	R\$ 474,29	R\$ 1.422,87
8.103	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	R\$ 28,57	R\$ 34,38	R\$ 687,60
8.104	98297	SINAPI	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2025	M	200,00	R\$ 7,41	R\$ 8,92	R\$ 1.784,00
8.105	C5190	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	15,00	R\$ 40,28	R\$ 48,48	R\$ 727,20
8.106	C5191	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	15,00	R\$ 90,64	R\$ 109,09	R\$ 1.636,35
8.107	CP001	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 16A ATE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 300,57	R\$ 361,74	R\$ 2.893,92
8.108	CP002	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 40A ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 342,40	R\$ 412,08	R\$ 824,16
8.109	CP003	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 63A ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 706,06	R\$ 849,74	R\$ 5.098,44
8.110	CP004	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 125A ATE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 708,56	R\$ 852,75	R\$ 2.558,25

136
148

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
REVISÃO:	REVISÃO 04

DATA:	09/05/2026	BDI:	20,35%
ORSE	2029/02	111,51%	59,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2029/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,45%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.111	CP005	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 992,08	R\$ 1.193,97	R\$ 2.387,94
8.112	CP006	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.452,82	R\$ 1.748,47	R\$ 3.496,94
8.113	CP007	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 300A ATÉ 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.234,49	R\$ 2.689,21	R\$ 5.378,42
8.114	CP008	PRÓPRIA	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.932,00	R\$ 3.528,66	R\$ 3.528,66
8.115	CP009	PRÓPRIA	ISOLADOR DE PORCELANA 15 kV PARA MASTRO DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 150,56	R\$ 181,20	R\$ 181,20
8.116	CP010	PRÓPRIA	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 4.187,64	R\$ 5.039,82	R\$ 5.039,82
8.117	C4983	SEINFRA	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, EXCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	R\$ 2.517,31	R\$ 3.029,58	R\$ 12.118,32
INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS								
9				M	30,00	R\$ 12,37	R\$ 14,89	R\$ 446,70
9.1	C2096	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	30,00	R\$ 14,85	R\$ 17,87	R\$ 536,10
9.2	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	10,00	R\$ 20,68	R\$ 24,89	R\$ 248,90
9.3	C1527	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	10,00	R\$ 14,14	R\$ 17,02	R\$ 170,20
9.4	C2382	SEINFRA	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	30,00	R\$ 6,11	R\$ 7,35	R\$ 220,50
9.5	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	UN	5,00	R\$ 299,70	R\$ 360,69	R\$ 1.803,45
9.6	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	R\$ 45,60	R\$ 54,88	R\$ 548,80
9.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	R\$ 670,95	R\$ 807,49	R\$ 4.037,45
9.8	C0346	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	M2	8,00	R\$ 418,56	R\$ 503,74	R\$ 4.029,92
9.9	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	UN	4,00	R\$ 470,23	R\$ 565,92	R\$ 2.263,68
9.10	C0986	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	R\$ 75,15	R\$ 90,44	R\$ 542,64
9.11	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	M2	6,00	R\$ 531,10	R\$ 639,18	R\$ 3.835,08
9.12	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA					



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
OBRA:	028 SEN DESONERAÇÃO 202602	111,51% 69,72%	111,51% 69,72%
LOCAL:	028 SEN DESONERAÇÃO 202603 SEN DESONERAÇÃO	114,19% 71,31%	114,19% 71,31%
CLIENTE:	202603 SEN DESONERAÇÃO 028 SEN DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%	115,61% 72,46%
REVISÃO: 04	028 SEN DESONERAÇÃO 202603 SEN DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%	115,61% 72,46%

ITEM	ORÇAMENTO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
9.13	C1473	SEINFRA	25,00	R\$ 36,66	R\$ 44,12	R\$ 1.103,00
9.14	C1618	SEINFRA	5,00	R\$ 682,66	R\$ 821,58	R\$ 4.107,90
9.15	C1948	SEINFRA	10,00	R\$ 275,07	R\$ 331,05	R\$ 3.310,50
9.16	C1950	SEINFRA	10,00	R\$ 256,64	R\$ 308,87	R\$ 3.088,70
9.17	C2157	SEINFRA	5,00	R\$ 60,30	R\$ 72,57	R\$ 362,85
9.18	C2158	SEINFRA	5,00	R\$ 80,31	R\$ 96,65	R\$ 483,25
9.19	C2172	SEINFRA	5,00	R\$ 108,40	R\$ 130,46	R\$ 652,30
9.20	86883	SINAPI	10,00	R\$ 12,88	R\$ 15,50	R\$ 155,00
9.21	C2299	SEINFRA	10,00	R\$ 237,93	R\$ 286,35	R\$ 2.863,50
9.22	C4820	SEINFRA	10,00	R\$ 128,30	R\$ 154,41	R\$ 1.544,10
9.23	C2505	SEINFRA	10,00	R\$ 72,73	R\$ 87,53	R\$ 875,30
9.24	C2598	SEINFRA	50,00	R\$ 40,49	R\$ 48,73	R\$ 2.436,50
9.25	C2595	SEINFRA	50,00	R\$ 19,10	R\$ 22,99	R\$ 1.149,50
9.26	C2596	SEINFRA	50,00	R\$ 26,19	R\$ 31,52	R\$ 1.576,00
9.27	C2593	SEINFRA	50,00	R\$ 44,59	R\$ 53,66	R\$ 2.683,00
9.28	C2600	SEINFRA	50,00	R\$ 70,13	R\$ 84,40	R\$ 4.220,00
9.29	C2601	SEINFRA	50,00	R\$ 129,39	R\$ 155,72	R\$ 7.786,00
9.30	C4212	SEINFRA	20,00	R\$ 41,81	R\$ 50,32	R\$ 1.006,40
10	PINTURA					R\$ 114.419,16
10.1	PINTURA INTERNA					R\$ 26.777,95

1369
JF
13/05/2026
13/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 09/05/2026 BDI: 20,35%

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

OBRA: RUA WILTON RIBEIRO, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

LOCAL: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

CLIENTE: REVISÃO 04

ORSE	202602	111,51%	68,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	202603 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT UNITÁRIOS	PREÇO UNIT COM BDI 20%	PREÇO TOTAL R\$
10.1.1	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	338,49	R\$ 8,10	R\$ 9,75	R\$ 3.300,28
10.1.2	C4167	SEINFRA	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	676,98	R\$ 28,82	R\$ 34,68	R\$ 23.477,67
10.2	PINTURA EXTERNA							
10.2.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	363,75	R\$ 17,69	R\$ 21,29	R\$ 7.744,24
10.2.2	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	363,75	R\$ 15,02	R\$ 18,08	R\$ 6.576,60
10.2.3	C1616	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.212,51	R\$ 29,92	R\$ 36,01	R\$ 43.662,49
10.2.4	C1910	SEINFRA	PINTURA PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	79,95	R\$ 27,64	R\$ 33,26	R\$ 2.659,14
10.3	PINTURA DE FORROS E LAJES							
10.3.1	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	247,94	R\$ 8,10	R\$ 9,75	R\$ 2.417,42
10.3.2	C4167	SEINFRA	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM TETO S/ MASSA	M2	347,12	R\$ 28,80	R\$ 34,66	R\$ 12.031,18
10.4	RECUPERAÇÃO DE PINTURA DE GRADIL EXTERNO							
10.4.1	C3091	SEINFRA	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	84,06	R\$ 96,11	R\$ 115,67	R\$ 9.723,22
10.4.2	C1281	SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	198,38	R\$ 11,84	R\$ 14,25	R\$ 2.826,92
11	SERVIÇOS TÉCNICOS							
11.1	CP011	PRÓPRIA	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO.	UN	12,00	R\$ 1.360,08	R\$ 1.636,86	R\$ 19.642,32
11.1	VALOR BÔNUS TOTAL							
11.1	VALOR ORÇAMENTAL							
11.1	VALOR TOTAL							



13.71

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

DATA : 09/05/2026 BDI : 20,35%



OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
REVISÃO:	REVISÃO 04

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ORSE	2026/02	111,51%	68,72%	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QTD	L	H	e	QTD
10,00	0,80	2,10	0,15	2,52
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	QTD*L*H*e			2,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,52

Observações:
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES P/ DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

1.2. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

A	QTD
5,00	5,00
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

1.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

VOL	QTD
2,00	2,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

1.4. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

c'	QTD
13,90	5,20
DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	5,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,28

1.5. C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

ÁREA	QTD
100,00	100,00
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

1.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

A	RECUPERAÇÃO	PERCENTUAL	QTD
600,00	0,20	0,50	60,00
1.200,00	0,20	0,50	120,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA			180,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00

1.7. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

1372
CJH

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

BDI : 20,35%

DATA : 09/05/2026



OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: REVISÃO 04

FORTE	VERBA	HORA	MEY
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		A	PERCENTUAL	C	H	QTD
CERÂMICA INTERNA	A*PERCENTUAL	250,00	0,40	0,00	0,00	100,00
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS NA FACHADA	C*H	0,00	0,00	10,47	2,10	21,99
						121,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 121,99

1.8. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		A	RECUPERAÇÃO	QTD
FORRO INTERNOS	A*RECUPERAÇÃO	550,00	0,40	220,00
				220,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 220,00

1.9. 97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		A	PERCENTUAL	QTD
	A*PERCENTUAL	400,00	0,50	200,00
				200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

2.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

		A	QTD
	A	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

		QTD	QTD
	QTD	25,00	25,00
			25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

2.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

		QTD	QTD
	QTD	40,00	40,00
			40,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																						
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026																			
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI: 20,35%																			
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																				
	REVISÃO:	REVISÃO 04																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>CONT.</th> <th>VERSÃO</th> <th>NOVA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DRSE</td> <td>2026/02</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,81%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			CONT.	VERSÃO	NOVA	VALOR	DRSE	2026/02	111,51%	69,72%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
CONT.	VERSÃO	NOVA	VALOR																			
DRSE	2026/02	111,51%	69,72%																			
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																			
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

2.5. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

	QTD	QTD	QTD
	8,00	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

2.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

	QTD	QTD	QTD
	8,00	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

2.7. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

	QTD	QTD	QTD
	10,00	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.8. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

	C	L	QTD
	60,00	0,30	18,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

3.1.1. 00040671 PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL (M2)

	ÁREA	SUBST	QTD
PEDRA CARIRI NOVA	900,00	0,20	180,00
			180,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00

3.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

	C	H	QTD
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS NA FACHADA	10,47	3,50	36,85
DESCONTO DA ENTRADA	-1,60	2,10	-3,36
			33,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,29



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026																								
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI : 20,35%																								
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																									
	REVISÃO:	REVISÃO 04																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/02</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL																							
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

3.2.2. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

		C	H	QTD
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS NA FACHADA	C*H	10,47	3,50	36,65
DESCONTO DA ENTRADA	C*H	-1,60	2,10	-3,36
				33,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,29

3.2.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

		C	H	QTD
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS NA FACHADA	C*H	10,47	3,50	36,65
DESCONTO DA ENTRADA	C*H	-1,60	2,10	-3,36
				33,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,29

3.2.4. C1849 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (M2)

		C	H	QTD
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS NA FACHADA	C*H	10,47	3,50	36,65
DESCONTO DA ENTRADA	C*H	-1,60	2,10	-3,36
				33,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,29

3.3.1. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

	A	QTD
	75,00	75,00
		75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.2. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

	A	QTD
	75,00	75,00
		75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.3. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

	A	QTD
	100,00	100,00
		100,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.																								
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.																								
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																								
	REVISÃO:	REVISÃO 04																								
	DATA : 09/05/2026																									
BDI : 20,35%																										
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORSE</td><td>2026/02</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td><td></td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td><td></td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td><td></td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></tbody></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																						
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

	A	QTD
	250,00	250,00
		250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.5. C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

	A	QTD
	250,00	250,00
		250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.6. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	A	QTD
	100,00	100,00
		100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.7. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

	A	QTD
	75,00	75,00
		75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.8. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

	A	QTD
	225,00	225,00
		225,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 225,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.9. C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

	A	QTD
	150,00	150,00
		150,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE:	VERBOS
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02 111,51% 89,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

	A	QTD
	250,00	250,00
		250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.5. C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

	A	QTD
	250,00	250,00
		250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.6. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	A	QTD
	100,00	100,00
		100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.7. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

	A	QTD
	75,00	75,00
		75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.8. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

	A	QTD
	225,00	225,00
		225,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 225,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.9. C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

	A	QTD
	150,00	150,00
		150,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																																
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026																													
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI: 20,85%																													
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																														
	REVISÃO:	REVISÃO 04																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 10%;">PERÍODO</th> <th style="width: 10%;">BOM</th> <th style="width: 10%;">BOM</th> <th style="width: 10%;">BOM</th> <th style="width: 10%;">BOM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/02</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2028/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	PERÍODO	BOM	BOM	BOM	BOM	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%			SINAPI	2028/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTE	PERÍODO	BOM	BOM	BOM	BOM																											
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%																													
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																													
SINAPI	2028/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																													
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																													

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

4.1. C2203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

		A	SUBSTITUIÇÃO	QTD
SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO EM ÁREAS COM VAZAMENTO	A*SUBSTITUIÇÃO	550,00	0,20	110,00
				110,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 110,00

4.2. C2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

		A	SUBSTITUIÇÃO	QTD
SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO EM ÁREAS COM VAZAMENTO	A*SUBSTITUIÇÃO	550,00	0,20	110,00
				110,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 110,00

4.3. C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

		A	SUBSTITUIÇÃO	QTD
LAJE	A*SUBSTITUIÇÃO	550,00	0,40	220,00
				220,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 220,00

4.4. C5014 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (M2)

		A	SUBSTITUIÇÃO	QTD
LAJE	A*SUBSTITUIÇÃO	550,00	0,40	220,00
				220,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 220,00

4.5. C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		A	RECUPERAÇÃO	QTD
FORRO INTERNOS	A*RECUPERAÇÃO	550,00	0,40	220,00
				220,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 220,00


5.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

		VOL	QTD
	VOL	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



CPSRCCAS
COMPANHIA PÚBLICA DE SAQUEAMENTO DE CASCAVEL

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA: LOCAL: CLIENTE: REVISÃO:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL. Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE. CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL REVISÃO 04	DATA : 09/05/2026 BDI : 20,35%		
	ITEM ORSE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	2026/02 028 SEM DESONERAÇÃO 2026/03 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	111,51% 114,15% 115,51% 0,00%	69,72% 71,31% 72,46% 0,00%

CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

A	QTD
30,00	30,00
	30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.3. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

A	QTD
15,00	15,00
	15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.4. C4486 DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

A	QTD
30,00	30,00
	30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.5. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

A	QTD
30,00	30,00
	30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

6.1. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

A	PERCENTUAL	QTD
400,00	0,40	160,00
		160,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 160,00

6.2. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

A	QTD
50,00	50,00
	50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

6.3. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	REVISÃO:	REVISÃO 04	
	DATA:	09/05/2026	BDI: 20,35%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ORSE	2028/02		111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
SINAPI	2028/03 SEM DESONERAÇÃO		115,51%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%

	A	QTD
	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

6.4. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

	C	PERCENTUAL	QTD
MEIO FIO EM CONCRETO	C*PERCENTUAL	90,48	0,50
MEIO FIO EM CONCRETO	C*PERCENTUAL	75,34	0,50
MEIO FIO EM CONCRETO	C*PERCENTUAL	21,71	0,50
MEIO FIO EM CONCRETO	C*PERCENTUAL	120,00	0,50
			153,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 153,77

6.5. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

	C	L	H	QTD
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C*(L+(H*2))	90,48	0,06	0,10
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C*(L+(H*2))	75,34	0,06	0,10
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C*(L+(H*2))	21,71	0,06	0,10
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C*(L+(H*2))	120,00	0,06	0,10
				79,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 79,95

7.1.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

	L	H	QTD	QTD
PORTA PARANÁ	L*H*qtid	0,80	2,10	5,00
				8,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,40

7.1.2. C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

	qtid	QTD
SUBSTITUIÇÃO DA PORTA (ARQUIVO) POR NOVA	qtid	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

7.2. PINTURA DE PORTAS E JANELAS

	QTD
1	1,00
	1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

DATA : 09/05/2026

BDI : 20,35%



OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: REVISÃO 04

TURMA	VERSÃO	HORA	BDI
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

7.2.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

		L	H	QTD	QTD
PINTURA DE PORTAS P08	L*H*QTD	0,80	2,10	15,00	25,20
PINTURA DE PORTAS P09	L*H*QTD	0,90	2,10	8,00	15,12
PORTAP10	L*H*QTD	1,00	2,10	3,00	6,30
PORTA ALMOXARIFADO	L*H*QTD	1,50	2,10	1,00	3,15
	L*H*QTD	0,00	0,00	0,00	0,00
					49,77

GRAN TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,77

7.2.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		L	H	QTD	QTD
PINTURA DE PORTAS P08	L*H*QTD	0,80	2,10	15,00	25,20
PINTURA DE PORTAS P09	L*H*QTD	0,90	2,10	8,00	15,12
PORTAP10	L*H*QTD	1,00	2,10	3,00	6,30
PORTA ALMOXARIFADO	L*H*QTD	1,50	2,10	1,00	3,15
	L*H*QTD	0,00	0,00	0,00	0,00
					49,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,77

7.3. 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS (M2)

	A	QTD
A	30,00	90,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

8.1. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

	C	QTD
C	100,00	100,00
		100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	QTD
C	600,00	600,00
		600,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 600,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 880, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FONTE:	VERBA
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02 111,51% 69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

	C	QTD
	600,00	600,00
		600,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 600,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.4. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	QTD
	600,00	600,00
		600,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 600,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.5. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	QTD
	600,00	600,00
		600,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 600,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	QTD
	500,00	500,00
		500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 500,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.7. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	QTD
	300,00	300,00
		300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.8. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	QTD
	250,00	250,00
		250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.9. 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA : 09/05/2026
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI : 20,35%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	REVISÃO:	REVISÃO 04	

	C	QTD
	150,00	150,00
		150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.10. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	QTD
	225,00	225,00
		225,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 225,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.11. 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	QTD
	180,00	180,00
		180,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.12. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	QTD
	75,00	75,00
		75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.13. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

	C	QTD
	150,00	150,00
		150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.14. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

	C	QTD
	200,00	200,00
		200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%
OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	FONTE	VERSAO
		ORSE	2026/02
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 690, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		
REVISÃO:	REVISÃO 04		

8.15. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

		QTD	QTD
	QTD	40,00	40,00
			40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.16. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

		QTD	QTD
	QTD	30,00	30,00
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

8.17. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

		QTD	QTD
	QTD	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

8.18. C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)

		QTD	QTD
	QTD	5,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

8.19. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

(UN)		QTD	QTD
	QTD	12.00	12.00
			12.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.20. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

		QTD	QTD
	QTD	12,00	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.21. 106293 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	CONTÉ	VERBA	HORA	MES
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	59,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	QTD	QTD
	5,00	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.22. 104752 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

	QTD	QTD
	40,00	40,00
		40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.23. 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

	QTD	QTD
	40,00	40,00
		40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.24. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

	QTD	QTD
	15,00	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.25. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD
	8,00	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.26. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD
	8,00	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.27. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI : 2,35%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	REVISÃO:	REVISÃO 04	

ITEM	VERBA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ORSE	2026/02	111,51%	68,72%		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

	QTD	QTD
	8,00	8,00
	8,00	8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.28. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD
	4,00	4,00
	4,00	4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.29. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD
	4,00	4,00
	4,00	4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.30. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD
	4,00	4,00
	4,00	4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.31. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

	QTD	QTD
	4,00	4,00
	4,00	4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.32. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD
	4,00	4,00
	4,00	4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.33. C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

			MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
			ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,49%
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL					
REVISÃO:	REVISÃO 04					

	QTD	QTD
	4,00	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.34. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

	QTD	QTD
	16,00	16,00
		16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.35. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)

	QTD	QTD
	80,00	80,00
		80,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.36. C1161 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm (M)

	QTD	QTD
	80,00	80,00
		80,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.37. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

	QTD	QTD
	24,00	24,00
		24,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.38. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

	QTD	QTD
	90,00	90,00
		90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.39. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

	QTD	QTD
	90,00	90,00
		90,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE	VERBA
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.40. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

	QTD	QTD
	90,00	90,00
		90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.41. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

	QTD	QTD
	80,00	80,00
		80,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.42. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

	QTD	QTD
	70,00	70,00
		70,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.43. C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") (M)

	QTD	QTD
	70,00	70,00
		70,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.44. 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	QTD	QTD
	45,00	45,00
		45,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.45. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

	QTD	QTD
	9,00	9,00
		9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.46. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE	2026/02	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

	QTD	20,00	20,00
	QTD		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.47. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

	QTD	15,00	15,00
	QTD		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.48. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	QTD	15,00	15,00
	QTD		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.49. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	QTD	15,00	15,00
	QTD		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.50. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

	QTD	15,00	15,00
	QTD		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.51. C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

	QTD	15,00	15,00
	QTD		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.52. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.		
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		
	REVISÃO:	REVISÃO 04		
	DATA : 09/05/2026 BDI : 10,35%			
FORTE:		VERSÃO	HOR	
ORSE		2026/02	111,51%	59,72%
SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI		2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	QTD	QTD
	15,00	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.53. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

	QTD	QTD
	15,00	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.54. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

	QTD	QTD
	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.55. C1765 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

	QTD	QTD
	30,00	30,00
		30,00

8.56. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

	QTD	QTD
	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.57. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS (UN)

	QTD	QTD
	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.58. C4100 LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

DATA : 09/05/2026

BDI : 20,3%



OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
REVISÃO:	REVISÃO 04

ITEM	% TERMO	NDRA	
ORSE	2020/02	111,51%	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,51%
SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

QTD	QTD
QTD	15,00
	15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.59. C4102 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W (UN)

QTD	QTD
QTD	8,00
	8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.60. 101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

QTD	QTD
QTD	3,00
	3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.61. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

QTD	QTD
QTD	15,00
	15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.62. C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

QTD	QTD
QTD	15,00
	15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE


8.63. C1669 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

QTD	QTD
QTD	8,00
	8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.64. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE	VERBA	NOTA	RES
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2028/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	QTD	QTD
	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.65. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

	QTD	QTD
	1,00	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.66. C1896 PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
	8,00	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.67. C1892 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
	8,00	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.68. C1893 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
	8,00	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.69. C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.70. C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
	15,00	15,00
		15,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 690, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE:	VENHA
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02 111,61% 68,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,16% 71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,49%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.71. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QTD	QTD
	45,00	45,00
		45,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.72. C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QTD	QTD
	15,00	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.73. C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

	QTD	QTD
	1,00	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.74. C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

	QTD	QTD
	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.75. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD
	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.76. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FONTE:	VERBAS:	ICMS:	ICMS:
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	QTD	QTD
QTD	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.77. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD
QTD	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.78. 101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD
QTD	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.79. C4052 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO (UN)

	QTD	QTD
QTD	1,00	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.80. C0381 BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A (UN)

	QTD	QTD
QTD	4,00	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.81. C0382 BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A (UN)

	QTD	QTD
QTD	4,00	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.82. C2261 SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATÉ 63A (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FONTE:	2026/02	111,51%	89,72%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI:	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,51%	72,46%
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	QTD	QTD
QTD	4,00	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.83. C2263 SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 125A (UN)

	QTD	QTD
QTD	4,00	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.84. C4896 RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V (UN)

	QTD	QTD
QTD	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.85. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

	QTD	QTD
QTD	4,00	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.86. 106299 RELÉ TÉRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 22 A 32 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)

	QTD	QTD
QTD	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.87. C2518 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A (UN)

	QTD	QTD
QTD	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.88. C2519 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE	VERBA
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SERFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA

	QTD	2,00	2,00
	QTD		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.89. C1406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS (KG)

	QTD	3,50	3,50
	QTD		3,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,50

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.90. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

	QTD	12,00	12,00
	QTD		12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.91. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	QTD	12,00	12,00
	12		12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.92. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

	QTD	12,00	12,00
	12		12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.93. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

	QTD	20,00	20,00
	20		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

8.94. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

	QTD	4,00	4,00
	4		4,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI : 20,35%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	REVISÃO:	REVISÃO 04	

ITEM	VERSÃO	NOTA	IPC
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.95. C0625 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

		QTD
4	4,00	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.96. C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.97. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

		QTD
3	3,00	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.98. 104750 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

		QTD
3	3,00	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.99. C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)

		QTD
1	1,00	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.100. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

		QTD
12	12,00	12,00
		12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.101. C4810 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	PONTA:			
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	2026/02		111,51%	69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
			SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,61%	72,46%
			PRÓPRIA PRÓPRIA		0,00%	0,00%

MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

		QTD
10	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

8.102. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

	QTD
3	3,00
	3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.103. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

	QTD
20	20,00
	20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

8.104. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (M)

	QTD
200	200,00
	200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

8.105. C5190 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

	QTD
15	15,00
	15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.106. C5191 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

	QTD
15	15,00
	15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.107. CP001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 16A ATÉ 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FONTE	VERBA
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO

			ICMS	IRPJ
			111,51%	69,72%
			114,16%	71,31%
			115,81%	72,48%
			0,00%	0,00%

		QTD
8	8,00	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

8.108. CP002 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 40A ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.109. CP003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 63A ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
6	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.110. CP004 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 125A ATÉ 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
3	3,00	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.111. CP005 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.112. CP006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.113. CP007 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 300A ATÉ 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.																					
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.																					
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																					
	REVISÃO:	REVISÃO 04																					
		DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%																				
		<table> <tr> <th>ITEM</th><th>VERBA</th><th>MOB</th><th>MB</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/02</td><td>111,51%</td><td>89,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,51%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	ITEM	VERBA	MOB	MB	ORSE	2026/02	111,51%	89,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,51%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	VERBA	MOB	MB																				
ORSE	2026/02	111,51%	89,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,51%	72,46%																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.114. CP008 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

	QTD
1	1,00
	1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.115. CP009 ISOLADOR DE PORCELANA 15 KV PARA MASTRO DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

	QTD
1	1,00
	1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.116. CP010 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO (UN)

	QTD
1	1,00
	1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.117. CP-C4983-54661348 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, EXCLUSIVE O POSTE (UN)

	QTD
QTD	4,00
	4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.1. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

	C	QTD
C	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

9.2. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

	C	QTD
C	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

9.3. C1527 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

DATA : 09/05/2026

BDI : 20,35%



OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 880, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
REVISÃO:	REVISÃO 04

ITEM	VERSÃO	MOBIL	MOBIL
ORSE	2025/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

QTD	QTD
QTD	10,00
	10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.4. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

QTD	QTD
QTD	10,00
	10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.5. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

C	QTD
C	30,00
	30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

9.6. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

QTD	QTD
QTD	5,00
	5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.7. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

QTD	QTD
QTD	10,00
	10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.8. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)


QTD	QTD
QTD	5,00
	5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.9. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

C	L	QTD
C*L	8,00	1,00
		8,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	VERÃO:		MORA:	
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE		111,51%	
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA		114,15%	
			SINAPI		115,01%	
			PRÓPRIA		0,00%	

	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.17. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.18. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.19. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.20. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.21. C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

	QTD	C	L	QTD
	10,00	1,00	1,00	10,00
				10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.22. C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE:	VERBA	HORA	VAL
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	QTD	QTD
QTD	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.23. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

	QTD	QTD
QTD	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.24. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

	QTD	QTD
QTD	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.25. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

	QTD	QTD
QTD	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.26. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

	QTD	QTD
QTD	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.27. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

	QTD	QTD
QTD	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.28. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

	QTD	QTD
QTD	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FONTE:	VERBA	DOBR	REB
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	68,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

9.29. C2801 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

	QTD	QTD
	50,00	50,00
QTD		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.30. C4212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (UN)

	QTD	QTD
	20,00	20,00
QTD		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

10.1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

DATA : 09/05/2026

BDI : 20,35%



OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: REVISÃO 04

FORTE	VERBA	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		C	H	QTD	QTD
PINTURA RECEPÇÃO/ ESPERA	C*H*QTD	25,09	2,80	1,00	70,25
DESCONTO PORTA P08 RECEPÇÃO	C*H*QTD	0,70	2,10	-2,00	-2,94
DESCONTO PORTA P9V	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
DESCONTO PORTA ENTRADA	C*H*QTD	1,60	2,50	-1,00	-4,00
DESCONTO P15V	C*H*QTD	1,40	2,10	-1,00	-2,94
PINTURA SALA ADMINISTRAÇÃO	C*H*QTD	12,40	2,80	1,00	34,72
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,70	2,10	-1,00	-1,47
DESCONTO JANELA J1	C*H*QTD	0,80	1,00	-1,00	-0,80
DESCONTO VISOR DE VIDRO V2	C*H*QTD	2,00	1,00	-1,00	-2,00
PINTURA SALA DE REGISTRO	C*H*QTD	12,86	2,80	1,00	36,04
DESCONTO PORTA P08 RECEPÇÃO	C*H*QTD	0,70	2,10	-1,00	-1,47
DESCONTO JANELA J1	C*H*QTD	0,80	1,00	-1,00	-0,80
PINTURA CLINICA INTEGRADA	C*H*QTD	54,32	1,10	1,00	59,75
DESCONTO PORTAS	C*H*QTD	0,80	0,40	-6,00	-1,92
DESCONTO VISOR DE VIDRO	C*H*QTD	1,90	0,50	-1,00	-0,95
DESCONTO VISORES DE VIDRO	C*H*QTD	1,20	0,50	-6,00	-3,60
DESCONTO JANELAS	C*H*QTD	0,80	0,50	-3,00	-1,20
PINTURA WC PA FEM	C*H*QTD	11,10	1,10	1,00	12,21
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,70	0,40	-1,00	-0,28
PINTURA WC PA MASC	C*H*QTD	11,10	1,10	1,00	12,21
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,70	0,40	-1,00	-0,28
PINTURA WC DEF	C*H*QTD	6,49	1,10	2,00	14,28
DESCONTO PORTA P9BR	C*H*QTD	0,90	0,40	-2,00	-0,72
PINTURA CONSULTÓRIO	C*H*QTD	12,20	2,80	1,00	34,16
DESCONTO PORTA P9V	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
DESCONTO PORTA P9BR	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
PINTURA SALA PACIENTES ESPECIAIS	C*H*QTD	12,98	2,80	1,00	36,34
DESCONTO PORTA P10C	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
PINTURA SALA PEQUENAS CIRURGIAS	C*H*QTD	12,99	2,80	1,00	36,37
DESCONTO PORTA P10C	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
PINTURA LABORATÓRIO DE PRÓTESES	C*H*QTD	24,58	1,10	1,00	27,05
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,90	0,40	-1,00	-0,36
PINTURA SALA DE REUNIÕES	C*H*QTD	16,91	1,10	1,00	18,60
DESCONTO PORTA SALA DE REUNIÕES	C*H*QTD	2,80	0,40	-1,00	-1,12
PINTURA REFEITÓRIO	C*H*QTD	17,06	2,80	1,00	47,77
DESCONTO PORTA	C*H*QTD	0,80	2,10	-1,00	-1,68
PINTURA DML	C*H*QTD	9,64	1,10	1,00	10,60
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,80	0,40	-1,00	-0,32
PINTURA ALMOXARIFADO	C*H*QTD	16,90	1,10	1,00	20,79
DESCONTO PORTA ALMOXARIFADO	C*H*QTD	1,50	0,40	-1,00	-0,60
PINTURA WC MASC E FEM FUNC	C*H*QTD	11,31	1,10	2,00	24,88
DESCONTO PORTAS P8	C*H*QTD	0,80	0,40	-2,00	-0,64



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
REVISÃO:	REVISÃO 04

DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
FONTE	VERBA	MORA	IES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,51%	72,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		C	H	QTD	QTD
PINTURA SALA DE DESINFECÇÃO	C*H*QTD	11,22	1,10	1,00	12,34
DESCONTO PORTA DESINFECÇÃO	C*H*QTD	0,80	0,40	-1,00	-0,32
PINTURA SALA PARAMENTAÇÃO	C*H*QTD	7,47	1,10	1,00	8,22
DESCONTO PORTA PARAMENTAÇÃO	C*H*QTD	0,80	0,40	1,00	0,32
PINTURA SALA DE PREPARO	C*H*QTD	26,08	1,10	1,00	28,69
DESCONTO PORTA SALA DE PREPARO	C*H*QTD	0,80	0,40	-1,00	-0,32
PINTURA SALA DE INFORMÁTICA	C*H*QTD	12,80	1,10	1,00	14,08
DESCONTO PORTA SALA DE INFORMÁTICA	C*H*QTD	0,80	0,40	-1,00	-0,32
DESCONTO VISOR SALA DE INFORMÁTICA	C*H*QTD	2,00	0,40	-1,00	-0,80
PINTURA SALA DE RAO X	C*H*QTD	26,10	2,80	1,00	73,08
DESCONTO PORTA SALA DE RAO X	C*H*QTD	0,80	2,10	-1,00	-1,68
PINTURA DE CORREDOR INTERNO	C*H*QTD	83,96	1,10	1,00	92,36
DESCONTO DE VÃOS EM CORREDOR INTERNO (PORTAS)	C*H*QTD	12,80	0,40	-1,00	-5,12
					676,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
 $= 676,98 * 0,5 = 338,49$

10.1.2. C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: REVISÃO 04

DATA : 09/05/2026

BDI : 20,35%

FORTE	VERBA	NORMA	DES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		C	H	QTD	QTD
PINTURA RECEPÇÃO/ ESPERA	C*H*QTD	25,09	2,80	1,00	70,26
DESCONTO PORTA P08 RECEPÇÃO	C*H*QTD	0,70	2,10	-2,00	-2,94
DESCONTO PORTA P9V	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
DESCONTO PORTA ENTRADA	C*H*QTD	1,60	2,50	-1,00	-4,00
DESCONTO P15V	C*H*QTD	1,40	2,10	-1,00	-2,94
PINTURA SALA ADMINISTRAÇÃO	C*H*QTD	12,40	2,80	1,00	34,72
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,70	2,10	-1,00	-1,47
DESCONTO JANELA J1	C*H*QTD	0,80	1,00	-1,00	-0,80
DESCONTO VISOR DE VIDRO V2	C*H*QTD	2,00	1,00	-1,00	-2,00
PINTURA SALA DE REGISTRO	C*H*QTD	12,66	2,80	1,00	36,01
DESCONTO PORTA P08 RECEPÇÃO	C*H*QTD	0,70	2,10	-1,00	-1,47
DESCONTO JANELA J1	C*H*QTD	0,80	1,00	-1,00	-0,80
PINTURA CLÍNICA INTEGRADA	C*H*QTD	54,32	1,10	1,00	59,75
DESCONTO PORTAS	C*H*QTD	0,80	0,40	-6,00	-1,92
DESCONTO VISOR DE VIDRO	C*H*QTD	1,90	0,50	-1,00	-0,95
DESCONTO VISORES DE VIDRO	C*H*QTD	1,20	0,50	-6,00	-3,60
DESCONTO JANELAS	C*H*QTD	0,80	0,50	-3,00	-1,20
PINTURA WC PA FEM	C*H*QTD	11,10	1,10	1,00	12,21
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,70	0,40	-1,00	-0,28
PINTURA WC PA MASC	C*H*QTD	11,10	1,10	1,00	12,21
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,70	0,40	-1,00	-0,28
PINTURA WC DEF	C*H*QTD	6,49	1,10	2,00	14,28
DESCONTO PORTA P9BR	C*H*QTD	0,90	0,40	-2,00	-0,72
PINTURA CONSULTÓRIO	C*H*QTD	12,20	2,80	1,00	34,16
DESCONTO PORTA P9V	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
DESCONTO PORTA P9BR	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
PINTURA SALA PACIENTES ESPECIAIS	C*H*QTD	12,98	2,80	1,00	36,34
DESCONTO PORTA P10C	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
PINTURA SALA PEQUENAS CIRURGIAS	C*H*QTD	12,99	2,80	1,00	36,37
DESCONTO PORTA P10C	C*H*QTD	0,90	2,10	-1,00	-1,89
PINTURA LABORATÓRIO DE PRÓTESES	C*H*QTD	24,59	1,10	1,00	27,05
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,90	0,40	-1,00	-0,36
PINTURA SALA DE REUNIÕES	C*H*QTD	16,91	1,10	1,00	18,60
DESCONTO PORTA SALA DE REUNIÕES	C*H*QTD	2,80	0,40	-1,00	-1,12
PINTURA REFEITÓRIO	C*H*QTD	17,06	2,80	1,00	47,77
DESCONTO PORTA	C*H*QTD	0,80	2,10	-1,00	-1,68
PINTURA DML	C*H*QTD	9,64	1,10	1,00	10,60
DESCONTO PORTA P8	C*H*QTD	0,80	0,40	-1,00	-0,32
PINTURA ALMOXARIFADO	C*H*QTD	18,90	1,10	1,00	20,79
DESCONTO PORTA ALMOXARIFADO	C*H*QTD	1,50	0,40	-1,00	-0,60
PINTURA WC MASC E FEM FUNC	C*H*QTD	11,31	1,10	2,00	24,88
DESCONTO PORTAS P8	C*H*QTD	0,80	0,40	-2,00	-0,64



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

DATA : 09/05/2026

BDI : 2025/0



OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: REVISÃO 04

FONTE	VERBA	MORA	REB.
ORSE	2026/02	111,81%	68,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		C	H	QTD	QTD
PINTURA SALA DE DESINFECÇÃO	C*H*QTD	11,22	1,10	1,00	12,34
DESCONTO PORTA DESINFECÇÃO	C*H*QTD	0,80	0,40	-1,00	-0,32
PINTURA SALA PARAMENTAÇÃO	C*H*QTD	7,47	1,10	1,00	8,22
DESCONTO PORTA PARAMENTAÇÃO	C*H*QTD	0,80	0,40	1,00	0,32
PINTURA SALA DE PREPARO	C*H*QTD	26,08	1,10	1,00	28,69
DESCONTO PORTA SALA DE PREPARO	C*H*QTD	0,80	0,40	-1,00	-0,32
PINTURA SALA DE INFORMÁTICA	C*H*QTD	12,80	1,10	1,00	14,08
DESCONTO PORTA SALA DE INFORMÁTICA	C*H*QTD	0,80	0,40	-1,00	-0,32
DESCONTO VISOR SALA DE INFORMÁTICA	C*H*QTD	2,00	0,40	-1,00	-0,80
PINTURA SALA DE RAIO X	C*H*QTD	26,10	2,80	1,00	73,08
DESCONTO PORTA SALA DE RAIO X	C*H*QTD	0,80	2,10	-1,00	-1,68
PINTURA DE CORREDOR INTERNO	C*H*QTD	83,96	1,10	1,00	92,36
DESCONTO DE VÃOS EM CORREDOR INTERNO (PORTAS)	C*H*QTD	12,80	0,40	-1,00	-5,12
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:					676,98

Observações:
=676,98*0,5

10.2.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

		A	RECUPERAÇÃO	QTD
recuperação	A*RECUPERAÇÃO	1.212,50	0,30	363,75
				363,75
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:				

10.2.2. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

		A	RECUPERAÇÃO	QTD
recuperação	A*RECUPERAÇÃO	1.212,50	0,30	363,75
				363,75
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:				

10.2.3. C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		C	H	QTD
PINTURA MUROS EXTERNOS	C*H	165,79	3,00	497,37
PINTURA EXTERNA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	C*H	29,05	3,00	87,15
PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO	C*H	97,71	5,50	537,41
PINTURA DE MURETAS 60CM	C*H	150,96	0,60	90,58
				1.212,51
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:				

10.2.4. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,51%	72,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	QTD	MESES	QTD
MEDIDAÇÃO POR MÊS	1,00	12,00	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

Observações:
ESTIMATIVA DE HORAS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS "AS BUILT" E NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANGUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%		
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE:	VERBAS		
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	68,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2029/03 SEM DESONERAÇÃO	116,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 60,7800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 68,8380
VALOR:					68,84

1.2. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 30,3900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,4480
VALOR:					38,45

1.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 34,9180
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 263,3800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 298,2980
VALOR:					298,30

1.4. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 26,8600	R\$ 3,7604
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 28,3640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,1244
VALOR:					32,12

1.5. C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	R\$ 6,9400	R\$ 0,9716
10052 AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 5,3800	R\$ 1,0760
TOTAL Material:					R\$ 2,0476
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,1040
VALOR:					10,15

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026		BDI: 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE	VERBA	NDX
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51% 69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,8600	R\$ 1,3430
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 10,1300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,4730
VALOR:					11,47

1.7. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 50,6500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 57,3650
VALOR:					57,37

1.8. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03360000	R\$ 31,04	R\$ 1,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09510000	R\$ 25,19	R\$ 2,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,43
VALOR:					3,43

1.9. 97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48150000	R\$ 31,04	R\$ 14,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21130000	R\$ 25,19	R\$ 5,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,26
VALOR:					20,28

2.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 69,6400	R\$ 18,1064
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 16,0900	R\$ 19,3080
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 14,2000	R\$ 3,5500
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 6,0500	R\$ 9,2565
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 12,7700	R\$ 14,9409
TOTAL Material:					R\$ 65,1618

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 28,4850



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				ROBERTO	
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.		FORTE	VERBA	NOTA	RES
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		ORSE	2026/02	111,51%	89,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,01%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 36,2610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 64,7460
VALOR:						129,91

2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5900
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300
TOTAL Material:					R\$ 9,0591

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,1000
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 26,8600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,3572
VALOR:					12,42

2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300
TOTAL Material:					R\$ 8,4956

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,1000
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8368
VALOR:					12,33

2.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 16,5300
TOTAL Material:					R\$ 8,6609

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 21,1000
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7960
VALOR:					13,46

2.5. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%		
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE	2026/02	111,61%	69,72%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,5970	R\$ 19,7043
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 19,7043

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,82900000	R\$ 83,5800	R\$ 77,6458
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 281,1600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
					TOTAL Material:	R\$ 442,8238

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 121,5600
					VALOR:	584,09

2.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,2800
					VALOR:	175,28

2.7. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 18,1800	R\$ 36,3600
					TOTAL Material:	R\$ 36,3600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,2200
					VALOR:	40,58

2.8. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 27,5970	R\$ 0,5519
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,5519

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 7,1000	R\$ 9,5850
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 119,5800	R\$ 4,7832
10526	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 35,9500	R\$ 35,9500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,7100	R\$ 12,3256



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026		BDI: 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE	VERSÃO	FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 100,5000	R\$ 9,0450
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 17,0000	R\$ 0,3400
					TOTAL Material:	R\$ 72,3594

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 21,4880
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,8600	R\$ 18,8020
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,2860
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 70,6340
					VALOR:	143,55

3.1.1. 00040671 PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL (M2)

COR NATURAL (M2)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00040671	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 89,39	R\$ 89,39
					TOTAL Material:	R\$ 89,39
					VALOR:	89,39

3.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

3.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ ENCRUSTANTE						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:						R\$ 2,2351
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 28,8600	R\$ 2,6860
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,7250
VALOR:						7,96

3.2.2. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8800	R\$ 16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1660
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,2720

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 1.018,2200	R\$ 20,3644
TOTAL Serviço:						R\$ 20,3644
VALOR:						48,64



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.		FORTE	VERSO	REVERSO
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		ORSE	2026/02	111,51% 69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81% 72,46%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

3.2.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 50,6500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 57,3650
VALOR:					57,37

3.2.4. C1849 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 6,9400	R\$ 0,6940
10119 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA PASTILHAS	SEINFRA	KG	7,00000000	R\$ 3,3300	R\$ 23,3100
11595 PASTA DE CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 3,9300	R\$ 11,7900
11598 PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 120,8200	R\$ 123,2364
11871 SODA CAUSTICA	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 16,0200	R\$ 0,8010
TOTAL Material:					R\$ 159,8314

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11599 PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,1820
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,2980
VALOR:					190,13

3.3.1. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 9,6800
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,5200	R\$ 46,7720
TOTAL Material:					R\$ 56,4520

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600	R\$ 19,3392
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,5872
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,9264
VALOR:					90,38

3.3.2. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 14,5200
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 25,9500	R\$ 28,5450
TOTAL Material:					R\$ 43,0650

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026																				
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI: 20,35%																				
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																					
	REVISÃO:	REVISÃO 04																					
			<table border="1"><thead><tr><th>FORTE</th><th>VERBA</th><th>NORA</th><th>PRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORSE</td><td>2026/02</td><td>111,61%</td><td>69,72%</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,19%</td><td>71,31%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>	FORTE	VERBA	NORA	PRE	ORSE	2026/02	111,61%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERBA	NORA	PRE																				
ORSE	2026/02	111,61%	69,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%																				
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600	R\$ 19,3392
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,5872
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,9264
VALOR:						76,99

3.3.3. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,3600
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
TOTAL Material:					R\$ 77,5500

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600	R\$ 19,3392
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,5872
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,9264
VALOR:					111,48

3.3.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:					R\$ 2,2351

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7250
VALOR:					7,96

3.3.5. C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 83,5800	R\$ 2,0310
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,9600	R\$ 3,1104
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,3004
TOTAL Material:					R\$ 7,4418

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,2600	R\$ 16,2080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,3240
VALOR:					39,77

1418
JP
MURCIA
CASCAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:		ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	CLIENTE:		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,51%
	REVISÃO:		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,51%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

3.3.6. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103
TOTAL Material:					R\$ 1,1103

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 4,0520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,4240
VALOR:					10,53

3.3.7. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	R\$ 6,5700	R\$ 4,3428
TOTAL Material:					R\$ 4,3428

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,1778
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 20,2600	R\$ 4,6598
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,8376
VALOR:					15,18

3.3.8. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 6,5700	R\$ 1,5308
TOTAL Material:					R\$ 1,5308

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 4,0520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,4240
VALOR:					10,95

3.3.9. C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 25,9500	R\$ 28,5450
TOTAL Material:					R\$ 28,5450

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 24,3120
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,5440



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	REVISÃO:	REVISÃO 04	
	DATA:	09/05/2026	BDI: 20,34%

Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 966,3900	R\$ 19,3278
TOTAL Serviço:					R\$ 19,3278
VALOR:					104,42

4.1. C2203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

Materiais	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,7810
11514 MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 37,7300	R\$ 5,6595
11574 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 2,1900	R\$ 3,1098
TOTAL Material:					R\$ 9,5503
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 21,1000	R\$ 15,8250
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 26,8600	R\$ 20,1450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,9700
VALOR:					45,52

4.2. C2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

Materiais	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,7810
11571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 1,3800	R\$ 1,9598
12059 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 35,4300	R\$ 40,7445
TOTAL Material:					R\$ 43,4851
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,6420
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,9092
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,5512
VALOR:					54,04

4.3. C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,2600	R\$ 2,0260
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,0260
VALOR:					2,93

4.4. C5014 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (M2)

Materiais	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11218 GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 7,6400	R\$ 1,9864



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 10,0%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE	VERBA
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA

19500	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 39,7700	R\$ 45,7355
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 9,9100	R\$ 3,8640
TOTAL Material:						R\$ 51,6859

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,6240	
VALOR:					79,31	

4.5. C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18291		FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 54,6900
TOTAL Material:						R\$ 54,6900
VALOR:						54,69

5.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 124,5500
					TOTAL Material:	R\$ 124,5500
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 228,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 186,3920
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 414,7020
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 563,3800	R\$ 169,0140
					TOTAL Serviço:	R\$ 169,0140
VALOR:						708,27

5.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
					TOTAL Material:	R\$ 18,1443

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI: 20,35%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	REVISÃO:	REVISÃO 04	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,6912
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,5512
VALOR:						67,70

5.3. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 83,5800	R\$ 3,4519
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,9600	R\$ 5,9424
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,3949
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 24,9100
TOTAL Material:					R\$ 38,6992

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 20,2600	R\$ 37,2784
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 77,5684
VALOR:					116,27

5.4. C4486 DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18311 DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 107,4100	R\$ 107,4100
TOTAL Material:					R\$ 107,4100
VALOR:					107,41

5.5. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18332 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 70,1700	R\$ 70,1700
TOTAL Material:					R\$ 70,1700
VALOR:					70,17

6.1. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 34,8011	R\$ 2,6344
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 51,5141	R\$ 0,2112
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,8456

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,5800	R\$ 4,7473
19099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 40,7300	R\$ 40,8563



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.		
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		
	REVISÃO:	REVISÃO 04		
DATA : 09/05/2026		BDI : 20,36%		
FONTE		VERBA	NOR	MS
ORSE		202602	111,51%	60,72%
SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI		202603 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,7592
--------------------	-------------

VALOR:	125,38
--------	--------

6.4. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,3900	R\$ 4,3900
TOTAL Material:						R\$ 4,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,8600	R\$ 4,0290
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,2600	R\$ 5,0650
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0940

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,8100	R\$ 1,4525
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 428,1300	R\$ 14,5564
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,9000	R\$ 0,1813
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 53,6900	R\$ 0,8054
TOTAL Serviço:						R\$ 16,9956

VALOR:	30,48
--------	-------

6.5. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 6,9400	R\$ 0,5552
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 22,2000	R\$ 5,5500
TOTAL Material:						R\$ 6,1052

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 13,4300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,5340

VALOR:	27,64
--------	-------

7.1.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,2600	R\$ 16,2080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,3568

VALOR:	18,36
--------	-------

7.1.2. C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2028																				
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI : 20,35%																				
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																					
	REVISÃO:	REVISÃO 04																					
			<table border="1"><thead><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORSE</td><td>2026/02</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,6300	R\$ 49,8900
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,9800	R\$ 66,9800
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 165,9900	R\$ 165,9900
					TOTAL Material:	R\$ 282,8600

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 21,1000	R\$ 53,8050
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 26,6600	R\$ 68,4930
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 122,2980
					VALOR:	405,16

7.2.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,3500
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 7,2500	R\$ 3,2625
					TOTAL Material:	R\$ 3,6125

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 9,4010
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,7310
					VALOR:	19,34

7.2.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,8116
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800	R\$ 5,1008
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,1800	R\$ 2,1034
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
					TOTAL Material:	R\$ 8,2958

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,1290
					VALOR:	26,42

7.3. 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,67410000	R\$ 36,47	R\$ 24,58
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	R\$ 37,81	R\$ 0,83



CPSRCAS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



1425

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 20,36%																				
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> <th>NOR</th> <th>MS</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>202602</td> <td>111,51%</td> <td>68,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202603 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,81%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERBA	NOR	MS	ORSE	202602	111,51%	68,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	202603 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERBA			NOR	MS																		
ORSE	202602			111,51%	68,72%																		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	202603 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																						
REVISÃO:	REVISÃO 04																						

TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 25,41
----------------------------------	--	--	--	--	-----------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,36880000	R\$ 0,31	R\$ 0,73
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,46960000	R\$ 2,76	R\$ 4,05
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,28370000	R\$ 43,16	R\$ 12,24
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,23060000	R\$ 25,35	R\$ 5,84
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,98700000	R\$ 457,85	R\$ 451,70
TOTAL Material:					R\$ 474,56	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34810000	R\$ 25,19	R\$ 6,76
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69610000	R\$ 25,79	R\$ 17,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,71	
VALOR:					526,68	

8.1. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)						
Material	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,0400	R\$ 5,0400
					TOTAL Material:	R\$ 5,0400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,3210
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,8500	R\$ 2,9535
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,2745
					VALOR:	10,31

8.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,01	R\$ 3,74
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
					TOTAL Material:	R\$ 3,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 26,96	R\$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 31,79	R\$ 0,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,70
					VALOR:	5,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA : 09/05/2026		BOI : 20,35
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.		FONTE	VALOR	MORA
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		ORSE	2026/02	111,51%
	REVISÃO:	REVISÃO 04		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	66,72%
				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	116,61%
						72,46%
						0,00%
						0,00%

8.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,54	R\$ 3,15
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 3,21

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 26,96	R\$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 31,79	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,70
VALOR:						4,91

8.4. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,63	R\$ 5,75
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 5,81

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03800000	R\$ 26,96	R\$ 1,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 31,79	R\$ 1,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,28
VALOR:						8,09

8.5. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,21	R\$ 5,23
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 5,29

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03800000	R\$ 26,96	R\$ 1,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 31,79	R\$ 1,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,28
VALOR:						7,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
REVISÃO:	REVISÃO 04

DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
FONTE	VALOR	PCTO	VAL
ORSE	2026/02	111,51%	68,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,51%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

INSTALACAO AF 03/2023 (M)		ENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 6,73	R\$ 8,36
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
					TOTAL Material:	R\$ 8,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 26,96	R\$ 1,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 31,79	R\$ 1,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,99
					VALOR:	11,41

8.7. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total		
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 11,03	R\$ 13,7
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,0
					TOTAL Material:	R\$ 13,7

MÃO DE OBRA com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 26,96	R\$ 2,0
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 31,79	R\$ 2,4
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,4
VALOR:						18,2

8.8. 91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 17,56	R\$ 21,8
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,0
TOTAL Material:					R\$ 21,8	

Mão de Obra com Encargos Complementares		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,11400000	R\$ 26,96	R\$ 3,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,11400000	R\$ 31,79	R\$ 3,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 6,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026															
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI: 20,36%															
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																
	REVISÃO:	REVISÃO 04																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORSE</th> <th>SEINFRA</th> <th>SINAPI</th> <th>PRÓPRIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2028/02</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>2028/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> <tr> <td>111,51%</td> <td>114,16%</td> <td>115,61%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>89,72%</td> <td>72,46%</td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		ORSE	SEINFRA	SINAPI	PRÓPRIA	2028/02	028 SEM DESONERAÇÃO	2028/03 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	111,51%	114,16%	115,61%	0,00%	89,72%	72,46%		0,00%
ORSE	SEINFRA	SINAPI	PRÓPRIA															
2028/02	028 SEM DESONERAÇÃO	2028/03 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA															
111,51%	114,16%	115,61%	0,00%															
89,72%	72,46%		0,00%															

VALOR:	28,58
--------	-------

8.9. 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 27,23	R\$ 27,63
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 27,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06080000	R\$ 26,96	R\$ 1,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06080000	R\$ 31,79	R\$ 1,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,56
VALOR:					31,25

8.10. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 38,48	R\$ 39,05
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 39,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 26,96	R\$ 1,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 31,79	R\$ 2,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,08
VALOR:					43,19

8.11. 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 56,90	R\$ 57,75
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 57,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 26,96	R\$ 2,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 31,79	R\$ 2,63



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA : 09/05/2023	BDI : 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.		FONTE:	VERBA:
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		ORSE	2026/02
	REVISÃO:	REVISÃO 04		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
---------	---------	-------	-------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,86
VALOR:	62,67

8.12. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000998	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 103,35	R\$ 104,90
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 104,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	R\$ 28,96	R\$ 3,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	R\$ 31,79	R\$ 3,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,21
VALOR:						112,17

8.13. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 42,00	R\$ 44,10
TOTAL Material:						R\$ 44,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 26,96	R\$ 6,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 31,79	R\$ 7,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,58

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,86670000	R\$ 28,00	R\$ 18,66
TOTAL Serviço:						R\$ 18,66
VALOR:						77,34

8.14. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 59,83	R\$ 62,82
TOTAL Material:						R\$ 62,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 26,96	R\$ 0,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 31,79	R\$ 1,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2028														
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/PR.	BOM: 20,36%														
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL															
	REVISÃO:	REVISÃO 04															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> <th>MORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/02</td> <td>111,51%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>020 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBA	MORA	ORSE	2026/02	111,51%	SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERBA	MORA															
ORSE	2026/02	111,51%															
SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%															
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%															

VALOR:	64,76
--------	-------

8.15. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,3600
TOTAL Material:					R\$ 2,3600

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,1000	R\$ 3,1650
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,8500	R\$ 4,0275
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,1925

VALOR:	9,55
--------	------

8.16. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
TOTAL Material:					R\$ 4,6900

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,1000	R\$ 3,1650
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,8500	R\$ 4,0275
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,1925

VALOR:	11,88
--------	-------

8.17. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,8400	R\$ 28,8400
TOTAL Material:					R\$ 28,8400

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 26,3750
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 26,8500	R\$ 33,5625
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,9375

VALOR:	88,78
--------	-------

8.18. C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10431 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 91,1200	R\$ 91,1200
TOTAL Material:					R\$ 91,1200

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 53,7000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%
	LOCAL:	Rua Manoel Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FONTE:	VEREADOR
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02 111,51% 89,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
			SINAPI	2028/03 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 95,9000
--------------------	-------------

VALOR:	187,02
--------	--------

8.19. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
TOTAL Material:						R\$ 3,19

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 26,96	R\$ 5,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 31,79	R\$ 7,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,03

VALOR:	16,22
--------	-------

8.20. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,61	R\$ 4,61
TOTAL Material:						R\$ 4,61

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 26,96	R\$ 5,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 31,79	R\$ 7,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,03

VALOR:	17,64
--------	-------

8.21. 106293 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001623	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,88	R\$ 135,88
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 1,06	R\$ 8,40
TOTAL Material:						R\$ 144,28

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12805800	R\$ 26,96	R\$ 3,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51222400	R\$ 31,79	R\$ 16,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,73

VALOR:	164,01
--------	--------

8.22. 104752 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)



CPSRCAS
Companhia Pública de Saneamento de Cascavel

OBRA:

LOCAL:

CLIENTE:

REVISÃO:

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO 04

DATA: 09/05/2026

BDI: 20,39%

ITEM	UNID	QTD	VALOR	PERC	VALOR
ORSE	2026/02	111,51%	71,31%		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%		
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011854	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,67	R\$ 10,67
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2					
TOTAL Material:					R\$ 10,67

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 26,96	R\$ 5,02
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88264	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 31,79	R\$ 5,92
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,94
VALOR:					21,61

8.23. 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011862	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,97	R\$ 14,97
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2					
TOTAL Material:					R\$ 14,97

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 26,96	R\$ 5,02
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88264	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 31,79	R\$ 5,92
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,94
VALOR:					25,91

8.24. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18365	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 134,1900	R\$ 134,1900
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA					
TOTAL Material:					R\$ 134,1900

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6600
AJUDANTE					
12312	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8500	R\$ 16,1100
ELETRICISTA					
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,7700
VALOR:					162,96

8.25. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034653	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,26	R\$ 9,26
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A					
00001570	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5					
TOTAL Material:					R\$ 10,31

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	SINAPI	H	0,03542800	R\$ 26,96	R\$ 0,95
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE	2026/02 111,51% 89,72%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,01% 72,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R\$ 31,79	R\$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,07
					VALOR:	12,38

8.26. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,26	R\$ 9,26
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
					TOTAL Material:	R\$ 10,62

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R\$ 26,96	R\$ 1,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R\$ 31,79	R\$ 1,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,74
					VALOR:	13,36

8.27. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,26	R\$ 9,26
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
					TOTAL Material:	R\$ 10,62

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R\$ 26,96	R\$ 1,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R\$ 31,79	R\$ 2,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,75
					VALOR:	14,37

8.28. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,07	R\$ 65,07
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,05	R\$ 3,15
					TOTAL Material:	R\$ 68,22

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10628500	R\$ 26,96	R\$ 2,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10628500	R\$ 31,79	R\$ 3,37

14358

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026	BDI: 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/PR.	VERBA:	
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02 111,51% 89,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,23
--	----------

VALOR:	74,45
--------	-------

8.29. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,07	R\$ 65,07
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,36	R\$ 4,08
TOTAL Material:						R\$ 69,15

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19189200	R\$ 28,96	R\$ 5,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19189200	R\$ 31,79	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,27

VALOR:	80,42
--------	-------

8.30. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,07	R\$ 65,07
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,63	R\$ 4,89
TOTAL Material:						R\$ 69,96

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26037700	R\$ 28,96	R\$ 7,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26037700	R\$ 31,79	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,28

VALOR:	85,24
--------	-------

8.31. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
TOTAL Material:						R\$ 60,1300

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,8500	R\$ 24,1650
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,1550

VALOR:	103,29
--------	--------



CPSRCAS
COMPANHIA PÚBLICA DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



1435

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA : 09/05/2026	BOI : 20.86%
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE	202602 111,51% 68,12%
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

8.32. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,07	R\$ 65,07
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,09	R\$ 6,27
TOTAL Material:						R\$ 71,34

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 26,96	R\$ 14,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 31,79	R\$ 16,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,12
VALOR:						102,46

8.33. C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,8800	R\$ 104,8800
TOTAL Material:						R\$ 104,8800

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,8500	R\$ 24,1650
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,1550
VALOR:						148,04

8.34. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 133,8300	R\$ 133,8300
TOTAL Material:						R\$ 133,8300
VALOR:						133,83

8.35. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 11,7400	R\$ 11,7400
TOTAL Material:						R\$ 11,7400

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,8500	R\$ 24,1650
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,1550
VALOR:						54,90

REVISÃO DE PROJETO
1430
3
VJB
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.36. C1161 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm (M)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11050	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 15,9500	R\$ 15,9500
TOTAL Material:						R\$ 15,9500

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 47,9500

VALOR: 63,90

8.37. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,6700	R\$ 4,0370
TOTAL Material:						R\$ 4,0370

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,3850

VALOR: 18,42

8.38. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,5700	R\$ 5,0270
TOTAL Material:						R\$ 5,0270

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,3850

VALOR: 19,41

8.39. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,1400	R\$ 7,8540
TOTAL Material:						R\$ 7,8540

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,1000	R\$ 9,4950
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,8500	R\$ 12,0825
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,5775

CONSELHO DE LICITAÇÃO
1437
28/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%		
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE	VERBA		
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: 29,43

8.40. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 9,5100	R\$ 10,4610
TOTAL Material:					R\$ 10,4610

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,9750

VALOR: 34,44

8.41. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 10,4500	R\$ 11,4950
TOTAL Material:					R\$ 11,4950

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6600
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8500	R\$ 16,1100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,7700

VALOR: 40,26

8.42. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 17,0800	R\$ 18,7880
TOTAL Material:					R\$ 18,7880

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 21,1000	R\$ 14,7700
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,8500	R\$ 18,7950
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,5650

VALOR: 52,35

8.43. C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11074 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 31,2400	R\$ 34,3640
TOTAL Material:					R\$ 34,3640

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FONTE:	VERBA:
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO

PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%
---------	---------	-------	-------

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,9500
--------------------	-------------

VALOR:	82,31
--------	-------

8.44. 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	SINAPI	KG	0,00180000	R\$ 16,67	R\$ 0,03
00002674	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 4,65	R\$ 4,72
TOTAL Material:					R\$ 4,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 28,96	R\$ 2,53
88264	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 31,79	R\$ 2,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,51

VALOR:	10,26
--------	-------

8.45. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12352	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,2800	R\$ 53,2800
TOTAL Material:					R\$ 53,2800

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 21,1000	R\$ 50,6400
12312	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8500	R\$ 32,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,8600

VALOR:	136,14
--------	--------

8.46. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11263	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000
TOTAL Material:					R\$ 14,9000

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,8070
12312	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,8500	R\$ 9,9345
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,7415

VALOR:	32,64
--------	-------

8.47. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11265	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,1100	R\$ 26,1100

14390
JUB
RUBRICA
15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE	2026/02
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material:	R\$ 26.1100
-----------------	-------------

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 21,1000	R\$ 11,1830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 26,8500	R\$ 14,2305
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,4135
VALOR:						51,52

8.48. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,54	R\$ 21,54
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,61	R\$ 12,61
TOTAL Serviço:						R\$ 34,15
VALOR:						34,15

8.49. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,36	R\$ 57,36
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,61	R\$ 12,61
TOTAL Serviço:						R\$ 69,97
VALOR:						69,97

8.50. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,7100	R\$ 20,7100
TOTAL Material:						R\$ 20,7100
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 21,1000	R\$ 11,1830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 26,8500	R\$ 14,2305
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,4135
VALOR:						46,12

8.51. C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,4800	R\$ 11,4800
TOTAL Material:						R\$ 11,4800





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 09/05/2026

BDI : 20,36%

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	FONTE:	VERBA:	MORA:	MOS:
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,1190
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,8500	R\$ 7,7865
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,9055
VALOR:						25,39

8.52. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4400	R\$ 8,4400
TOTAL Material:						R\$ 8,4400

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,4310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 26,8500	R\$ 5,6385
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,0695
VALOR:						18,51

8.53. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,2900	R\$ 18,2900
TOTAL Material:						R\$ 18,2900

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,8070
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,8500	R\$ 9,9345
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,7415
VALOR:						36,03

8.54. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,99	R\$ 3,99
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
TOTAL Material:						R\$ 6,29

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05087500	R\$ 26,96	R\$ 1,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16280000	R\$ 31,79	R\$ 5,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,54
VALOR:						12,83

8.55. C1765 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 09/05/2026	BDI: 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE	VERBA
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8800
TOTAL Material:					R\$ 8,8800
Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,0550
VALOR:					16,93

8.56. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,4100
TOTAL Material:					R\$ 9,4100
Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,0550
VALOR:					17,46

8.57. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,65
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,30
TOTAL Material:					R\$ 12,25
Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,12503120	R\$ 26,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40010000	R\$ 31,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,08
VALOR:					28,33

8.58. C4100 LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17921	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 144,5600
TOTAL Material:					R\$ 144,5600
Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 71,9250



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026																			
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	BDI : 20,35%																			
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																				
	REVISÃO:	REVISÃO 04																				
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EXTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>FOR</th> <th>BDI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/02</td> <td>111,51%</td> <td>89,42%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	EXTE	VERSÃO	FOR	BDI	ORSE	2026/02	111,51%	89,42%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
EXTE	VERSÃO	FOR	BDI																			
ORSE	2026/02	111,51%	89,42%																			
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																			
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
		VALOR: 216,49																				

8.59. C4102 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W (UN)

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17923 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,5200	R\$ 94,5200
TOTAL Material:					R\$ 94,5200

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 71,9250

VALOR: 166,45

8.60. 101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05170140	R\$ 81,68	R\$ 4,22
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20160710	R\$ 318,05	R\$ 64,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 68,34

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 7,40	R\$ 0,10
00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 342,13	R\$ 342,13
TOTAL Material:					R\$ 342,23

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	R\$ 26,96	R\$ 5,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	R\$ 31,79	R\$ 6,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,12

VALOR: 422,69

8.61. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11370 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,7100	R\$ 64,7100
TOTAL Material:					R\$ 64,7100

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 21,1000	R\$ 23,2100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 26,8500	R\$ 29,5350
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,7450
					VALOR:	117,46

8.62. C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

8.62. C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,2600	R\$ 81,2600
					TOTAL Material:	R\$ 81,2600

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 21,1000	R\$ 23,2100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 26,8500	R\$ 29,5350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,7450
VALOR:						134,01

8.63. C1669 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

8.63. C1669 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LAMPADA INCANDESCENTE (C1669)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				1,00000000	R\$ 3,8900	R\$ 3,8900
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,5600	R\$ 37,5600
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000		
					TOTAL Material:	R\$ 41,4500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8500	R\$ 21,4800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,3600
VALOR:						79,81

8.64. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

8.64. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				1,00000000	R\$ 3,8900	R\$ 3,8900
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,6200	R\$ 15,6200
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000		
					TOTAL Material:	R\$ 19,5100

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8500	R\$ 21,4800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,3600
					VALOR:	57,87

8.65. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10330	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 92,4300	R\$ 92,4300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

DATA : 09/05/2028

BDI : 20,35%

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
REVISÃO:	REVISÃO 04

POSTO	VALOR	PORC.	VALOR
ORSE	2028/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2028/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CPSCRCAS

RS 92.430

TOTAL Material:	R\$ 92,4300
-----------------	-------------

		FORTE	IND	COEFICIENTE	FREQUENTANDO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 71,9250
					VALOR:	164,36

8.66. C1896 PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L (UN)

8.66. C1896 PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L (UN)						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,0100	R\$ 56,0100
1634	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	TOTAL Material:				R\$ 56,0100

Mão de Obra	FONTE	DIÁRIO	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,9750
				VALOR:	79,99

8.67. C1892 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L (UN)

8.67. C1892 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L (UN)		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,3800	R\$ 35,3800
11635	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L				TOTAL Material:	R\$ 35,3800

CÓDIGO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREDIÇÃO VALOR	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,9750
VALOR:						59,36

8.68. C1893 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L (UN)

8.68. C1893 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L (UN)						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11636	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,0000	R\$ 29,0000
					TOTAL Material:	R\$ 29,0000

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	12312	ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,9750
VALOR:						52,98

8.69. C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L (UN)

Material	UNID	CANTIDAD	COEFICIENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8.69. C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L (UN)					

Página: 86



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 09/05/2026

BDI: 20,35%



OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: REVISÃO 04

FORTE	VERBA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

11637	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T-X-L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,3500	R\$ 17,3500
					TOTAL Material:	R\$ 17,3500

11637	PERMANENTE					
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,1000	R\$ 8,4400
		SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8500	R\$ 10,7400
12312	ELETRICISTA			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 19,1800
VALOR:						36,53

8.70. C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T-X-L (UN)

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400
11642	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T-X-L			TOTAL Material: R\$ 12,5400

11642	12312					
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,3850
					VALOR:	26,92

8.71. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

8.71. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
ITEM		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,1100	R\$ 25,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9300	R\$ 1,9300
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,2000	R\$ 11,2000
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 11,0900	R\$ 1,1090
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 2,2500
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
					TOTAL Material:	R\$ 88,2490

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 63.3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 80.5500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 50.6500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 194,5000
VALOR:						282,75

8.72. C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: REVISÃO 04

DATA: 09/05/2026

BDI: 20,35%

FORTE	VERSÃO	MORA	RE
ORSE	2026/02	111,51%	89,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 1,8100	R\$ 7,2400
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9300	R\$ 1,9300
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 11,2000	R\$ 3,6960
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
					TOTAL Material:	R\$ 31,6660

Mão de obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 63,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 80,5500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 50,6500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 194,5000

VALOR: 226,17

8.73. C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

8.73. C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 150KG						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 172,7113	R\$ 215,8891
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 215,8891

		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19471	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9.00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 601,7000	R\$ 601,7000
					TOTAL Material:	R\$ 601,7000

Mão de obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 50,6500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 50,6500

Serviço		FORÇA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 520,8900	R\$ 156,2670
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,37000000	R\$ 53,6900	R\$ 19,8653
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 175,2800	R\$ 52,5840
					TOTAL Serviço:	R\$ 228,7163

VALOR: 1.096,95

8.74. C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

8.74. C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)						
Item		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6000	R\$ 33,6000
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,1600	R\$ 54,1600
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X80X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 89,8800	R\$ 89,8800
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
11205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,7700	R\$ 4,7700
11692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,5100	R\$ 11,5100
					TOTAL Material:	R\$ 254,0500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS		DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%	
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	FORNEC.	VERBA
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE	202602 111,51% 69,72%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO 114,16% 71,31%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI	202603 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,49%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Mão de Obra		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 73,8500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 93,9750
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 167,8250
VALOR:						421,88

8.75. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

8.75. 101675 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)					
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
00013393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	R\$ 299,53	R\$ 299,53	
				TOTAL Material:	R\$ 299,53

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORNTE	UNID.	COSFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	R\$ 26,96	R\$ 39,12
88264	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	R\$ 31,79	R\$ 46,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 85,26

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01170000	R\$ 795,07	R\$ 9,30
TOTAL Serviço:				R\$ 9,30
VALOR:				394,09

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8.76. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)				

8.76. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025 (UN)					
		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	1,00000000	R\$ 419,76	R\$ 419,76
				TOTAL Material:	R\$ 419,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	R\$ 26,96	R\$ 44,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	R\$ 31,79	R\$ 52,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 97,10

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	R\$ 795,07	R\$ 10,65
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,65
					VALOR:	527,51

8.77. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 441,12	R\$ 441,12
TOTAL Material:						R\$ 441,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65700000	R\$ 26,96	R\$ 44,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65700000	R\$ 31,79	R\$ 52,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 97,34

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R\$ 795,07	R\$ 11,44
TOTAL Serviço:						R\$ 11,44
VALOR:						549,90

8.78. 101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 388,50	R\$ 388,50
TOTAL Material:						R\$ 388,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31730000	R\$ 26,96	R\$ 8,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31730000	R\$ 31,79	R\$ 10,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,63
VALOR:						407,13

8.79. C4052 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.324,1500	R\$ 1.324,1500
TOTAL Material:						R\$ 1.324,1500
VALOR:						1.324,15

8.80. C0381 BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,1600	R\$ 54,1600
TOTAL Material:						R\$ 54,1600
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,1000	R\$ 9,4950
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,8500	R\$ 12,0825



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026	BDI : 20,35%
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FORTE	PERÍODO
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO

BDI	MDI
111,51%	89,72%
114,15%	71,31%
115,61%	72,46%
0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,5775
--------------------	-------------

VALOR:	75,74
--------	-------

8.81. C0382 BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0201	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,4100	R\$ 24,4100
I1206	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,2300	R\$ 24,2300
TOTAL Material:					R\$ 48,6400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
I2312	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,9750

VALOR:	72,62
--------	-------

8.82. C2261 SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATÉ 63A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1205	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,7700	R\$ 4,7700
I1849	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 120,4400	R\$ 120,4400
TOTAL Material:					R\$ 125,2100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
I2312	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,9500

VALOR:	173,16
--------	--------

8.83. C2263 SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA. ATÉ 125A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1206	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 24,2300	R\$ 72,6900
I1850	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 215,2300	R\$ 215,2300
TOTAL Material:					R\$ 287,9200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 37,9800
I2312	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 26,8500	R\$ 48,3300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 86,3100

VALOR:	374,23
--------	--------

8.84. C4896 RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8954	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,2200	R\$ 17,2200

4450
JH

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

REVISÃO: REVISÃO 04

DATA : 09/05/2026

BDI : 20,35% RUBRICA

FONTES	UNIDADE		
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

18953	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 126,7700	R\$ 126,7700
					TOTAL Material:	R\$ 143,8900

		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,9500
					VALOR:	191,94

8.85. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 7,40	R\$ 0,15
00002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,30	R\$ 29,30
					TOTAL Material:	R\$ 29,45

		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	R\$ 26,98	R\$ 0,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	R\$ 31,79	R\$ 0,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,85
					VALOR:	30,30

8.86. 106299 RELÉ TÉRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 22 A 32 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)

		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012359	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSÃO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 138,31	R\$ 138,31
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 1,63	R\$ 13,04
					TOTAL Material:	R\$ 151,35

		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54660280	R\$ 26,98	R\$ 14,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,18641100	R\$ 31,79	R\$ 69,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 84,23
					VALOR:	235,58

8.87. C2518 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A (UN)

		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12153	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 250 - 400/5A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 152,0100	R\$ 152,0100
					TOTAL Material:	R\$ 152,0100

		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	--	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,33%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FONTE	VERSÃO	MÃO DE OBRA	ME
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	89,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	
					VALOR:	
					175,99	

8.88. C2519 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A (UN)

		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 161,5700	R\$ 161,5700
12154	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 400 - 500/5A	SEINFRA	UN			
					TOTAL Material:	
					R\$ 161,5700	
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	
					R\$ 23,9750	
					VALOR:	
					185,55	

8.89. C1406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS (KG)

8.89. C1406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS (KG)						
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10192	BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	SEINFRA	M	1,75000000	R\$ 49,6300	R\$ 86,8525
					TOTAL Material:	R\$ 86,8525
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 27,4300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 34,9050
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,3350
					VALOR:	149,19

8.90. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

8.90. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7400	R\$ 10,7400
					TOTAL Material:	R\$ 10,7400
Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,1190
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,8500	R\$ 7,7865
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,9055
VALOR:						24,65

8.91. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,61	R\$ 12,61
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN			



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 09/05/2026		BDI : 20,35%	
	LOCAL:	Rua Marinho Ribeiro, 890, Módulo Esportivo, Cascavel/CE.	FONTE	VERBA	NORR	MSR
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	REVISÃO:	REVISÃO 04	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,45%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,81	R\$ 47,81
					TOTAL Serviço:	R\$ 60,42
					VALOR:	60,42

8.92. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,4800
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,5900	R\$ 11,1800
					TOTAL Material:	R\$ 15,9600

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,1190
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,8500	R\$ 7,7865
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,9055
					VALOR:	29,87

8.93. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,3500	R\$ 9,3500
					TOTAL Material:	R\$ 9,3500

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,4310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 26,8500	R\$ 5,6385
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,0695
					VALOR:	19,42

8.94. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 7,5900	R\$ 9,9960
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3637
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,15180000	R\$ 83,5800	R\$ 12,6874
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08800000	R\$ 100,5000	R\$ 8,8440
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	R\$ 0,9600	R\$ 14,4000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 35,9500	R\$ 3,5950
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 21,3000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 12,7700	R\$ 0,3831
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 107,6300
					TOTAL Material:	R\$ 179,1992